

COMUNE DI VICENZA

N. 2308 di Racc.

N. 28.585 di Rep.S.

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE,
FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUTTURE ESPOSITIVE
FUNZIONALI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA BASILICA
PALLADIANA, PER IL PERIODO DAL 17.10.2019 AL 16.11.2019

CIG: 8026878545

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 11 (undici) del mese di
novembre 2019 (duemiladiciannove).

Avanti a me, **Dott.ssa Stefania Di Cindio**, nata a Torino il 3 febbraio 1967,
Segretario Generale del Comune di Vicenza, autorizzata per legge a rogare i

contratti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

Dott. Mauro Passarin, nato a Vicenza il 27 febbraio 1960, Dirigente
comunale, che interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, codice fiscale e partita I.V.A.
00516890241, domiciliato per la carica in Vicenza presso la Sede comunale,

a quanto qui di seguito autorizzato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 65 dello Statuto Comunale e del
decreto di nomina sindacale P.G.N. 61921 del 16 aprile 2019, in qualità di

Direttore del Servizio "Attività Culturali e Museali" del Comune stesso, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante";

Dott. Massimo Fallani, nato a Venezia il 14 dicembre 1964, codice fiscale

FLLMSM64T14L736X, che interviene ed agisce in questo atto in rappresentanza della Società Gruppofallani S.r.l., con sede legale in Marcon (VE), Via Pialoi n. 100, codice fiscale e partita I.V.A. 03141190268, iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al numero VE-291483 di REA, capitale sociale € 68.000,00 (sessantottomila/00), deliberato, sottoscritto e versato interamente nella misura esistente in base all'ultimo bilancio presentato, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, documento n. T 331588643 del 17 ottobre 2019, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, giusti poteri come da verbale in copia conforme all'originale del C.d.A. del 26 febbraio 2010, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale ha in programma un progetto triennale (a partire dalla fine del 2019 fino al 2022), di grandi mostre internazionali di elevato profilo scientifico e culturale legate al territorio, che rilanceranno la Basilica Palladiana;
- il primo grande evento espositivo, dal titolo "Ritratto di donna. Il sogno degli Anni Venti. Lo sguardo di Ubaldo Oppi", andrà in scena dal 6 dicembre 2019 fino al 13 aprile 2020;
- per le motivazioni sopra esposte, con determinazione a contrattare n. 1622 dell'11 settembre 2019, è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento della realizzazione, fornitura e installazione strutture espositive funzionali alla

valorizzazione della Basilica Palladiana, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un valore massimo stimato d'appalto di € 163.500,00 (centosessantatremilacinquecento/00), con costi della sicurezza per rischio da interferenze stimati pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. di legge;

- con il medesimo provvedimento sono stati approvati, altresì, il relativo capitolato speciale ed il capitolato speciale - parte seconda - prescrizioni tecniche, l'elenco prezzi unitario, il computo metrico estimativo, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), il modello di offerta economica, gli elaborati grafici e la relazione tecnica che specificano l'intervento di allestimento presso la Basilica Palladiana "Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi";

- con determinazione dirigenziale n. 1815 del 9 ottobre 2019, dichiarata efficace con determinazione dirigenziale n. 1852 del 15 ottobre 2019, a seguito delle verifiche di legge, è stata aggiudicata in via definitiva la realizzazione, fornitura e installazione strutture espositive sopraddette, alla Società Gruppofallani S.r.l., con sede legale in Marcon (Venezia), al prezzo complessivo di aggiudicazione di € 160.095,00 (centosessantamilanovantacinque/00), di cui € 1.500,00 (millecinquecento/00) per gli oneri della sicurezza da interferenze, oltre I.V.A. di legge;

- nelle more del perfezionamento del presente contratto, è stato ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con

nota P.G.N. 160447 del 14.10.2019, di dare avvio all'esecuzione anticipata in via d'urgenza della realizzazione, fornitura e installazione in oggetto, affidandola alla Società Gruppofallani S.r.l. a partire dal 17.10.2019 - data di accettazione della società stessa, considerati i tempi ristretti per procedere all'allestimento delle strutture espositive nella Basilica Palladiana, in tempo utile per la mostra dal titolo "Anni Venti. Una donna moderna. Lo sguardo di Ubaldo Oppi", che andrà in scena dal 6 dicembre 2019 al 13 aprile 2020;

- il presente contratto è soggetto a tutti i patti e condizioni stabiliti nel capitolato speciale, allegato al presente atto sub lett. "A", nel capitolato speciale – parte seconda - prescrizioni tecniche, allegato sub lett. "B", nell'elenco prezzi unitario, allegato sub lett. "C", nel computo metrico estimativo, allegato sub lett. "D", nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato sub lett. "E", oltre che negli elaborati grafici e nella relazione tecnica che specificano l'allestimento nella Basilica Palladiana "Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi" e dalle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara dall'Appaltatore, che si intendono allegati al presente atto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

Tutto ciò premesso:

I predetti Signori componenti, della cui identità personale sono certa, rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Contratto.

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, Gruppofallani S.r.l. con sede legale in Marcon (VE), che accetta senza riserva ed eccezione alcuna, l'appalto relativo alla realizzazione, fornitura ed installazione strutture espositive funzionali alla valorizzazione della Basilica Palladiana.

2. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio l'oggetto del presente contratto, impegnandosi ad espletarlo in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, rispettando i termini temporali, utilizzando i prodotti ed i componenti, oltre ai materiali di finitura e ai manufatti richiesti dal presente contratto, dal capitolato speciale, dal capitolato speciale - parte seconda - prescrizioni tecniche, allestendo l'evento espositivo nella Basilica Palladiana nel rispetto delle condizioni indicate dalla relazione tecnica, dagli elaborati grafici e da quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 3) TERMINE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data di esecuzione anticipata dello stesso avvenuta in data 17.10.2019 e fino al 16.11.2019, per l'allestimento delle strutture espositive nella Basilica Palladiana.

ART. 4) AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale complessivo stimato ammonta ad € 160.095,00 (centosessantamilanovantacinque/00), di cui 1.500,00 (millecinquecento/00) per gli oneri della sicurezza da interferenze.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

ART. 5) LUOGO DELLA REALIZZAZIONE, FORNITURA E
INSTALLAZIONE STRUTTURE ESPOSITIVE

1. Il luogo di esecuzione della realizzazione, fornitura e installazione delle strutture espositive dovrà avvenire in Basilica Palladiana, Piazza dei Signori, in Comune di Vicenza, franco di ogni e qualsiasi rischio, spesa e responsabilità per la Stazione Appaltante, come specificato all'art. 5 del capitolato allegato.

ART. 6) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PROPRIO
PERSONALE DIPENDENTE

1. L'Appaltatore deve osservare, oltre alle disposizioni indicate nel capitolato speciale allegato, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra la Stazione Appaltante e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.

ART. 7) SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

1. Per l'espletamento della realizzazione, fornitura e installazione strutture espositive oggetto d'appalto, il Comune di Vicenza, nella persona del dott. Mauro Passarin, dichiara di aver rilevato rischi da interferenze e pertanto è stato necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato sub lett. "E", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i.

2. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore ed il proprio personale, sono obbligati all'osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), disposte dall'art. 5 del capitolato speciale allegato e disciplinate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 8) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale allegato e quelli a lui imposti per legge e per regolamento.

ART. 9) GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha prestato alla Stazione Appaltante apposita garanzia fidejussoria (definitiva), mediante polizza n. 390627941, emessa il 15.10.2019 da Generali Italia Spa, con sede legale a Mogliano Veneto (TV), contraente Gruppofallani S.r.l., fino alla concorrenza di € 8.004,75 (ottomilaquattro/75).

2. La Stazione Appaltante, nella persona del dott. Mauro Passarin, dichiara di aver ricevuto la suddetta garanzia e di accettarla, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

3. La suddetta polizza cesserà di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

ART. 10) POLIZZA ASSICURATIVA

1. Nei termini e modi stabiliti dall'art. 6 del capitolato speciale allegato,

l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tal fine, l'Appaltatore ha già stipulato apposita garanzia, mediante polizza n. 239445892 del 31.12.2002 ed appendice n. 12 del 24.10.2019, emesse da Generali Italia Spa, con sede legale a Mogliano Veneto (TV), contraente Gruppofallani S.r.l., con massimale unico di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) di € 3.000.000,00 (tremilioni/00).

3. La Stazione Appaltante, nella persona del dott. Mauro Passarin, dichiara di aver ricevuto la suddetta polizza e di accettarla, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

4. La suddetta polizza cesserà di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

ART. 11) PENALI, RISOLUZIONE E RISARCIMENTO DANNI

1. L'Appaltatore incorrerà, per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del contratto d'appalto, nelle penali indicate all'art. 7 del capitolato speciale allegato.

2. La Stazione Appaltante ha facoltà, in tutti i casi di inadempienza degli obblighi contrattuali, di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile ed altresì, nei casi e nei modi indicati all'art. 11 del capitolato allegato.

3. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto la violazione

da parte dell'Appaltatore, e per il suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza (www.comune.vicenza.it) alla pagina amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali).

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 12) AUTORIZZAZIONE CODICE BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

1. Con nota P.G.N. 166898 del 23.10.2019, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha rilasciato l'autorizzazione per la realizzazione degli allestimenti espositivi previsti nella Basilica Palladiana, per il periodo 2019-2022, compreso l'evento oggetto del presente contratto.

ART. 13) PAGAMENTI

1. La realizzazione, fornitura ed installazione di strutture espositive funzionali alla valorizzazione della Basilica Palladiana è stata finanziata con fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante.

2. Il pagamento dei corrispettivi, dovuti dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, avverrà a seguito di presentazione delle relative fatture, secondo le modalità indicate all'art. 9 del capitolato allegato.

3. Le fatture suddette dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007 e s.m.i., del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e

delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014.

ART. 14) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e secondo quanto indicato dall'art. 10 del capitolato allegato, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'Appaltatore su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'art. 3, comma 3 della medesima Legge 136/2010 e s.m.i.

2. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CIG: 8026878545.

3. La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare il codice IPA: 67G70X, il codice CIG: 8026878545, l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico ed essere indirizzate al Servizio "Attività Culturali e Museali" del Comune di Vicenza.

4. L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

5. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

6. E' causa di risoluzione l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 15) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietato il subappalto.

2. E' vietato all'Appaltatore la cessione in tutto o in parte del presente

contratto, a pena di nullità.

ART. 16) PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Alla presente fornitura si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto con le Prefetture del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità>.

ART. 17) DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione delle condizioni locali, generali, particolari, contrattuali che possono influire sull'esecuzione della fornitura e di ritenere il prezzo offerto equo e remunerativo.

2. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l'Appaltatore dichiara che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

3. L'Appaltatore dichiara, inoltre, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

4. L'Appaltatore dichiara, altresì, con la sottoscrizione del presente contratto, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

ART. 18) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

1. La comunicazione antimafia inerente la Società Gruppofallani S.r.l., con sede legale in Marcon (VE), codice fiscale e partita I.V.A. 03141190268, acquisita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Venezia, richiesta con prot. n. 0073861 del 17.10.2019, è pervenuta il 17.10.2019 con esito negativo.

ART. 19) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del presente contratto: il capitolato speciale, allegato sub lett. "A"; il capitolato speciale - parte seconda - prescrizioni tecniche, allegato sub lett. "B"; l'elenco prezzi unitario, allegato sub lett. "C"; il computo metrico estimativo, allegato sub lett. "D" ed il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato sub lett. "E", che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

2. Fanno, invece, parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante: l'offerta economica e l'offerta tecnica presentate in sede di gara dall'Appaltatore; gli elaborati grafici e la relazione tecnica inerenti l'allestimento presso la Basilica Palladiana "Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi", che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

ART. 20) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016,
"REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" ed
obblighi dell'Appaltatore.

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione
ed esecuzione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. titolare del trattamento è il Comune di Vicenza nella persona del Sindaco
pro tempore, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
vicenza@cert.comune.vicenza.it;

2. il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato, ai sensi dell'art.
37 del Regolamento UE 2016/679, alla data di sottoscrizione del presente
atto, è la Società SINET SERVIZI INFORMATICI S.R.L., con sede in Corso
Magenta n. 46 a Milano, i cui dati di contatto sono i seguenti: cellulare:
348/1441284, e-mail: aldo.lupi@sinetinformatica, pec:
sinetserviziinformatici@legalmail.it;

3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per adempiere
agli obblighi legali da parte del titolare del trattamento e per assolvere a
compiti di interesse pubblico connessi e/o conseguenti alla stipulazione ed
esecuzione del presente contratto;

4. il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al
trattamento rende impossibile la stipulazione e l'esecuzione del presente
contratto;

5. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione di tutti i
procedimenti amministrativi ed eventualmente giurisdizionali connessi e/o
conseguenti, così come disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e da tutte le fonti
normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e disciplinanti quanto

oggetto del presente contratto, nel rispetto del segreto aziendale e industriale, secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e trasparenza;

6. il periodo di durata della conservazione dei dati è permanente ed in ogni caso fissato in conformità al Piano di conservazione allegato al Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Vicenza, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/regolamenti;

7. il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato. I dati sono trattati in conformità alla normativa vigente ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da prevenirne divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione;

8. i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare (dipendenti e collaboratori del titolare), possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

9. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

10. l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica.

E' escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse

pubblico rilevanti;

11. l'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE 679/2016;

12. l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del presente appalto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni personali, sensibili e/o riservate.

L'Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione dell'appalto, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Legislatore o Garante dovesse disporre.

Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dalla stazione appaltante, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 21) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere, derivanti dalla interpretazione

o dall'esecuzione del presente Contratto, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Vicenza, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 22) CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto e dai suoi allegati, si fa rinvio ai documenti di gara, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Codice Civile, ai Regolamenti del Comune di Vicenza ed alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 23) TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti del presente Contratto sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono soggette all'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

3. L'imposta di bollo si considera assolta in modo virtuale (Autorizzazione n. 212466/89 ed Estensione n. 4616 del 26.02.2013).

4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

5. Ai soli fini fiscali e repertoriali, si dichiara che il valore del presente atto è di € 160.095,00 (centosessantamilanovantacinque/00).

Le Parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su nove fogli, di cui occupa quindici facciate e parte della sedicesima facciata, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai Signori comparenti, i quali lo approvano e insieme a me sottoscrivono, apponendo la firma digitale.

Il Dirigente: dott. Mauro Passarin

Per la Società: dott. Massimo Fallani

Il Segretario Generale: dott.ssa Stefania Di Cindio



COMUNE DI VICENZA
settore cultura, promozione della crescita e musei
tel. 0444 222101 - cultura@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

P.G.N.

Vicenza, _____

CAPITOLATO SPECIALE

REALIZZAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUTTURE ESPOSITIVE FUNZIONALI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA BASILICA PALLADIANA
(Importo massimo € 163.500,00 I.V.A. esclusa) - CIG 8026878545

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. La presente richiesta di offerta ha per oggetto la fornitura e installazione strutture espositive funzionali alla valorizzazione della basilica palladiana.

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. Vedi documentazione allegata.

ARTICOLO 3 – REALIZZAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE DEI BENI:

1. L'installazione delle strutture in Basilica Palladiana dovrà iniziare a partire dal 28 ottobre 2019 e terminare il 16 novembre 2019.

ARTICOLO 4 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

1. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2. Qualora l'offerta presentata due o più ditte raggiunga il medesimo punteggio si procederà mediante esperimento di migliororia delle offerte; in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

3. Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dalla ditta costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria della fornitura.

4. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

5. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida purchè ritenuta congrua.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA
PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVA DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA n. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
settore cultura, promozione della crescita e musei
tel. 0444 222101 - cultura@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

6. In caso di irregolarità o carenze nella documentazione presentata, si farà applicazione di quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7. In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

ARTICOLO 5 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

1. Il luogo di esecuzione della fornitura e installazione dei beni dovrà avvenire, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa, in Basilica Palladiana – Piazza dei Signori – Vicenza.

2. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare la fornitura e installazione in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia. Dichiaro a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura e installazione.

4. La ditta aggiudicataria si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.

5. La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale e i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Vicenza e di indennizzo da parte della medesima.

6. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e la ditta aggiudicataria dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare la ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché a evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la fornitura.





COMUNE DI VICENZA
settore cultura, promozione della crescita e musei
tel. 0444 222101 - cultura@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura e posa è interamente a carico dell'appaltatore, comprendendosi a titolo esemplificativo:

- A) la responsabilità per danni cagionati ai beni del Comune di Vicenza;
- B) la responsabilità per gli infortuni del personale addetto all'esecuzione;
- C) la responsabilità per danni cagionati a terzi, al Comune di Vicenza o al personale comunale dalla ditta stessa, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.

2. La ditta assume, pertanto, a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità civile conseguente agli eventuali infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, che possano derivare dall'esecuzione della fornitura e dalla sua posa in opera in oggetto. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale comunale derivante dall'esecuzione della fornitura e posa sono coperte da polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT-RCO) che la ditta dovrà produrre, con oneri a proprio carico, preliminarmente alla stipula del contratto.

3. Tale polizza RCT-RCO dovrà prevedere un massimale unico e per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata della fornitura e installazione dei beni.

4. La polizza dovrà essere stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente alla data della sottoscrizione del contratto.

5. Resta tuttavia inteso che:

- A) tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte della ditta, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque essa stessa;
- B) l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera la ditta dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- C) il Comune di Vicenza sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

6. Il Concessionario (aggiudicatario del servizio) assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze rispetto alle coperture sopra richieste.





COMUNE DI VICENZA
settore cultura, promozione della crescita e musei
tel. 0444 222101 - cultura@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

ARTICOLO 7 – PENALI DA RITARDO

1. Per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo il risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice una **penale giornaliera pari all'uno per mille del valore contrattuale della fornitura**.

2. L'eventuale applicazione delle penali, previa regolare contestazione ed instaurazione del contraddittorio, non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a persone o cose dovuta a tali fattispecie.

ARTICOLO 8 – SOPRINTENDENZA

1. Il progetto esecutivo della ditta aggiudicataria della realizzazione, fornitura e installazione strutture espositive funzionali alla valorizzazione della Basilica Palladiana sarà soggetto al parere della competente Soprintendenza, con riserva di variazioni in subordine a eventuali modifiche a seguito del parere della medesima Soprintendenza.

ARTICOLO 9 - PAGAMENTI

1. I pagamenti verranno effettuati così come segue:

- 20% alla firma del contratto;
- 30% alla fine dell'allestimento previa accettazione della fornitura oggetto del presente capitolato;
- 50% entro il trentesimo giorno dalla registrazione della fattura al protocollo generale del Comune di Vicenza.

2. Si ricorda che le fatture dovranno essere esclusivamente elettroniche e presentate attraverso il Sistema d'interscambio (SdI) nazionale, gestito dall'Agenzia delle entrate, al protocollo generale del Comune di Vicenza, previa acquisizione del DURC regolare. L'aliquota I.V.A. da applicare sarà al 22%.

3. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico alla ditta aggiudicataria l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.





COMUNE DI VICENZA
settore cultura, promozione della crescita e musei
tel. 0444 222101 - cultura@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

ARTICOLO 10 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'Appaltatore su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'art. 3, comma 3 della medesima Legge 136/2010 e s.m.i.
3. La ditta aggiudicataria si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare il codice IPA: 67G70X, il codice CIG: 8026878545, l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico ed essere indirizzate al Servizio attività culturali e museali del Comune di Vicenza.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
6. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **8026878545**.
7. L'Appaltatore e i subcontraenti della filiera dell'impresa devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
8. E' causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutti i casi di inadempienza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
2. In particolare, il Comune di Vicenza avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di:



5



COMUNE DI VICENZA
settore cultura, promozione della crescita e musei
tel. 0444 222101 - cultura@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- sospensione o abbandono o mancato svolgimento, da parte del personale addetto, della fornitura e installazione affidata.

3. La risoluzione nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., è disposta con atto del dirigente competente, comunicato alla parte con raccomandata A.R. o P.E.C.

4. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempienza dell'aggiudicatario o fallimento del medesimo, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

5. Alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato del lavoro svolto, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietato il subappalto.

2. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

ARTICOLO 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.





COMUNE DI VICENZA
settore cultura, promozione della crescita e musei
tel. 0444 222101 - cultura@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

ARTICOLO 14 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto il 9 gennaio 2012 e il 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica defrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. La ditta aggiudicataria si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

4. La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia alla ditta aggiudicataria e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

5. Il Comune di Vicenza si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

6. Il Comune di Vicenza comunale non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ARTICOLO 15 - PANTOUFLAGE

1. L'Appaltatore dichiara, altresì, con la sottoscrizione del presente contratto, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge



7



COMUNE DI VICENZA
settore cultura, promozione della crescita e musei
tel. 0444 222101 - cultura@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune di Vicenza e la ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza, con esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 17 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. Le forniture dovranno essere eseguite nel rispetto del presente capitolato speciale, del Codice Civile e della legislazione vigente, in particolare del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza.

ARTICOLO 18 – RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA

1. Il Comune di Vicenza si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all'aggiudicazione della gara.

2. Il Comune di Vicenza non procederà all'aggiudicazione se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.

ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Diego Sammarco – mail: cultura@comune.vicenza.it tel.0444-222101 222116.

Il Direttore
MARIO PASSARIN



ALLEGATO D

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SOMMARIO

2.	<i>PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE</i>	2
2.1	Prodotti e componenti	2
2.1.1	Documenti da consegnare da parte della ditta appaltatrice	4
2.1.2	Descrizione dei materiali di finitura	5
	- LAMIERE E PROFILI IN ACCIAIO VERNICIATO	5
	- MDF	5
	- VETRO	5
2.1.2	<i>Manufatti</i>	6
	- SETTI ESPOSITIVI codice S.A-S.B	6
	- SETTI ESPOSITIVI codice S.C-S.D-S.E-S.F	7
	- BASAMENTO codice X	9
	- PANNELLI codice P.A-P.B-P.C-P.D	10
	- TECA codice T.A	10
	- TECA codice T.B	11
	- BINARI E STAFFE codice B.A-B.B	12
2.1.3	<i>Generale</i>	13
3.	<i>Allegati</i>	13

2. PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1 Prodotti e componenti

I manufatti devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (strutture in metallo ed eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.

Le prestazioni meccaniche predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione mediante i criteri seguenti:

- a) mediante controllo dei materiali costituenti gli espositori, gli eventuali accessori e materiali vari oggetto della fornitura, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti di finitura del ferro, l'esatta esecuzione dei giunti saldati, il corretto assemblaggio di tutti i componenti, ecc;
- b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di origine e conformità dei materiali e componentistiche installate.

La descrizione che segue fa riferimento alle tavole di progetto, che fanno parte integrante del contratto. Oltre alla descrizione data nel presente capitolato e alle indicazioni contenute nelle tavole a questo allegate, la D.L. si riserva di fornire in corso d'opera i dettagli costruttivi ed i particolari esecutivi che riterrà necessari per la realizzazione dei lavori.

Eventuali varianti esecutive proposte dall'impresa dovranno essere proposte alla D.L. per l'eventuale accettazione da parte di questa. Qualora le varianti esecutive (escluse quelle relative alla quantità dei singoli pezzi) comportino, a parere della ditta affidataria, un giustificato maggiore onere, questa dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla D.L., che darà giudizio motivato di accettabilità o meno della richiesta; in caso contrario la variante esecutiva sarà considerata accettata dalla ditta affidataria nell'ambito del contratto forfetario.

L'Ente si riserva la più ampia facoltà di introdurre quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o specie che riterrà opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione.

Tali varianti saranno valutate a corpo sulla base dell'offerta, e verranno sommate o detratte dall'importo contrattuale. Le opere in variante per le quali non esiste voce saranno valutate per analogia con opere simili o concordando nuovi prezzi.

Le quantità e le misure dei manufatti da realizzare sono da considerarsi indicative; la ditta affidataria dovrà eseguire un accurato rilievo per il controllo delle stesse ed assumersi la responsabilità ai fini dell'ordinativo dei manufatti in questione.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare i campioni dei materiali impiegati e dei relativi componenti accessori previsti dal progetto; ai fini dell'accettazione degli stessi essi dovranno essere approvati dalla D.L.

L'Appaltatore dovrà fornire a sua cura e spese tutte le schede tecniche, i certificati delle prove di laboratorio rilasciati da istituti autorizzati, le campionature dei materiali, i manufatti ed i componenti qualora richiesti dalla Stazione.

Tutti i materiali utilizzati nella realizzazione degli allestimenti (ad esclusione degli oggetti esposti al pubblico), dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 569 del 20/05/1992 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre) e in particolare:

- i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2;
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe i lati e gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1;
- i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

I materiali citati saranno certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984 e del decreto ministeriale 15 marzo 2005 e s.m.i. come da tabella di seguito indicata.

Tabella art. 4 - Prodotti installati lungo le vie di esodo

	Impiego	Classi europee (al posto della classe 1)
a)	Pavimento	(A2 FL -s1), (B FL -s1), (C FL -s1)
b)	Parete	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1)
c)	Soffitto	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0)

Tabella 1 - Prodotti installati in altri ambienti (impiego a pavimento)

	Classe italiana	Classi europee
I	Classe 1	(A2 FL -s1), (A2 FL -s2), (B FL -s1), (B FL -s2), (C FL -s1)
II	Classe 2	(C FL -s2), (D FL -s1)

Tabella 2 - Prodotti installati in altri ambienti (impiego a parete)

	Classe italiana	Classi europee
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)

Tabella 3 - Prodotti installati in altri ambienti (impiego a soffitto)

	Classe italiana	Classi europee
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)

Il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non potrà superare i dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente.

Per il calcolo del carico di incendio dovrà essere fatto riferimento alla seguenti norme tecniche di prevenzione incendi:

- Decreto del Ministero dell'Interno del 09 Marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

- Decreto del Ministro dell'interno 16 Febbraio 2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione";
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno prot. 1968 del 15 febbraio 2008 "Pareti di muratura portanti resistenti al fuoco";
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno prot. 414/4122 sott.55 recante il titolo "DM 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi"

2.1.1 Documenti da consegnare da parte della ditta appaltatrice

I documenti da consegnare per materiali classificati ai fini della reazione al fuoco (materiali di rivestimento ed arredo come tendaggi, mobili imbottiti, moquettes, ecc.) sono quelli previsti da DM 7.8.2012 – Allegato II punto 2.2, in particolare:

- dichiarazione di corretta posa in opera, su modello DICH. POSA OPERA-2004, a firma dell'installatore.
- relazione descrittiva dei materiali di rivestimento ed arredo (tendaggi, mobili imbottiti, moquettes, ecc.) con indicazione dell'ubicazione, della quantità, della qualità e dei sistemi di posa in opera.
- dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del produttore (utilizzare eventualmente modello DICH.CONF.-2004);
- dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del/i fornitore/i (utilizzare eventualmente modello DICH.CONF.-2004);
- certificato di prova del prodotto;
- omologazione ministeriale del prototipo.

Per l'impianto elettrico allestimento:

- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ai sensi dell'articolo 7 del D. M. 37/2008 ex legge 46/90 redatto in conformità al Decreto Direttoriale 19-05-2010 su modello ALLEGATO I-1;
- certificato di collaudo dell'impianto elettrico normale e di emergenza;
- certificazione attestante la corretta esecuzione degli impianti di messa a terra
- progetti.

Per le strutture di allestimento (Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi) si faccia riferimento a quanto prescritto alla Nota del Ministero degli Interni, Prot. n 1689 SG 205/4 del 1 aprile 2011:

- Relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato (contenente documentazione tecnica illustrativa, schemi dei sistemi di sospensione/appendimento);
- Certificato di idoneità statica e di corretta posa e montaggio a firma di tecnico abilitato;
- Attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) da sottoporre all'approvazione e firma del responsabile dell'attività/manifestazione.

2.1.2 Descrizione dei materiali di finitura

- LAMIERE E PROFILI IN ACCIAIO VERNICIATO

Le parti in acciaio degli espositori dovranno essere realizzate esclusivamente con i materiali previsti nel progetto e secondo i dimensionamenti e le tipologie di componenti ivi descritte.

In particolare si segnala che per specifica scelta di carattere espositivo la finitura finale superficiale dell'acciaio (lamiere e profilati) deve essere di tipo 'nero' di laminazione. L'aspetto estetico finale deve essere stabilizzato mediante trattamento con cera d'api.

Su proposta della Ditta possono essere prese in considerazione altri tipi di fissativo protettivo trasparente ed opaco, la cui scelta rimane però ad insindacabile giudizio della DL.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite con maestria e diligenza, con particolare attenzione alla saldature/puntature ed alle successive smerigliature. Nelle zone di lavorazione dovrà essere posta particolare cura al ripristino della complanarità delle parti mediante stuccatura e/o accorgimenti necessari al ripristino della stessa.

In particolare dopo i tagli e l'assemblaggio dovranno essere eliminate tutte le parti aguzze o taglienti che fossero presenti in ogni parte delle superfici esterne suscettibili di contatto.

Prima dell'utilizzo andrà anche verificata la perfetta planarità delle lamiere e la rettilineità dei profilati, scartando quelli che presentassero imperfezioni.

- MDF

Tutti i supporti devono essere realizzati con pannelli in MDF ignifugo verniciato o trattato come indicato negli elaborati grafici. Per la realizzazione di superfici continue i pannelli devono essere del tipo ad innesto per la perfetta complanarità degli elementi. I pannelli devono essere applicati a perfetta regola d'arte in aderenza con le strutture posteriori senza elementi di fissaggio a vista. L'impresa ha l'onere dei rilievi degli elementi esistenti e dei locali dove previsto, oltre alla predisposizione di disegni costruttivi di approvazione e delle campionature dei materiali da sottoporre all'approvazione della D.L. prima della realizzazione.

- VETRO

Vetro: lastra di cristallo extrachiaro antiriflesso stratificati (3+3 o 4+4) con plastico di sicurezza 0.76 e molatura a filo lucido. Bisellatura e angoli a 45°, dove specificato.

La composizione delle lastre dovrà necessariamente essere variata a cura dell'impresa per rispondere a tutte le richieste prestazionali imposte dalle normative vigenti per garantire l'incolumità delle persone, in particolare:

- UNI EN 7697 "norma cogente" e tipologie di vetro da adottare per garantire la sicurezza delle persone;
- UNI EN 12543/1/2/3/4/5/6 (definizioni, durabilità)
- UNI EN 126000 (resistenza all'impatto)
- UNI EN 356 (resistenza contro l'attacco manuale)
- UNI EN 13123-1 (resistenza all'esplosione)
- UNI EN 13124-1 (metodi di prova resistenza all'esplosione)
- UNI EN 13541 (prove e classificazioni resistenza alle esplosioni).

In fase di offerta, l'impresa è tenuta a verificare la composizione delle vetrazioni riportate sugli elaborati (disegni, computo e capitolato) e la piena congruità con tutte le normative vigenti. Nel caso in cui vi siano carenze, conflitti o errori, l'impresa è tenuta a modificarne la composizione nel pieno rispetto delle norme, adeguando di conseguenza la propria offerta economica, senza che questo possa comportare nuovi oneri o rivalse a carico della stazione appaltante nelle fasi successive di gara e appalto. Ogni variazione dovrà inoltre essere comunicata alla DL prima di fornitura e montaggio per approvazione.

Fermo restando che il rilievo e ogni verifica dimensionale sia a completo carico e responsabilità dell'impresa, le dimensioni delle singole lastre di vetro e lo schema di assemblaggio delle stesse dovranno rispettare quanto riportato sugli elaborati grafici. Non sono ammesse variazioni e/o suddivisioni inferiori a quelle descritte sui disegni se non con l'esplicito consenso da parte della DL. A tal fine, prima della realizzazione degli arredi, dovrà essere realizzato e fornito un preciso schema di taglio ed assemblaggio delle lastre di vetro per l'approvazione formale da parte della DL.

2.1.2 Manufatti

- SETTI ESPOSITIVI codice S.A-S.B

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN METALLO COMPOSTE DA:

- sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 40x40 mm, spessore 2 mm, trattata con vernice antiruggine autoportante formata da due telai sovrapposti e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano;
- piedi di appoggio regolabili in altezza con protezione in gomma o altro materiale a protezione del pavimento;
- ruote direzionali con freno per la movimentazione degli elementi;
- lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti;
- anta apribile a completa scomparsa realizzata mediante pannello a tutta altezza (stessa finitura di cui al punto precedente) completa di ferramenta, magneti o altri sistemi di chiusura da concordare con la DL per l'accesso alle macchine di climatizzazione contenute all'interno dei setti espositivi. Posizione anta da concordare con la DL;
- fori per passaggio cavi e fissaggio corpi illuminanti (fornitura corpi illuminanti esclusi) come da specifiche fornite;
- trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo;
- attaccaglie per opere realizzato con staffa in metallo piegato, gancio di fissaggio in acciaio registrabile con sistema antifurto tipo ArtiTeq clamping hook steel 60 kg per sostegno quadri. Lunghezza, tipologia e finitura da concordare con la DL.

Quantità: SA -24 unità- dimensioni indicative 375x75x350 cm; SB - 3 unità-dimensioni indicative 440x75x350 cm. Attaccaglie 200 pezzi. I setti e ogni altro elemento devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto.

Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.

Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.

Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.

- SETTI ESPOSITIVI codice S.C-S.D-S.E-S.F

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN METALLO COMPOSTE DA:

- sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 40x40 mm, spessore 2 mm, trattata con vernice antiruggine autoportante formata da due telai sovrapposti e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano;
- piedi di appoggio regolabili in altezza con protezione in gomma o altro materiale a protezione del pavimento;
- ruote direzionali con freno per la movimentazione degli elementi;
- lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti;
- anta apribile a completa scomparsa realizzata mediante pannello a tutta altezza (stessa finitura di cui al punto precedente) completa di ferramenta, magneti o altri sistemi di chiusura da concordare con la DL per l'accesso alle macchine di climatizzazione contenute all'interno dei setti espositivi. Posizione anta da concordare con la DL;
- fori per passaggio cavi e fissaggio corpi illuminanti (fornitura corpi illuminanti esclusi) come da specifiche fornite;
- SOLO PER TECA S.C: teca affaccio singolo in vetro stratificato 3/3 antiriflesso extrachiaro con plastico di sicurezza 0.76 e molatura a filo lucido e pannelli in MDF e lamiera nera come da indicazioni grafiche, completa di illuminazione (canale come da disegno + 8 spot) e ogni altro dettaglio indicato sugli elaborati, apertura mediante smontaggio pannello inferiore e rimozione lastra per allestimento opere interne. La dimensione effettiva della teca può subire variazioni rispetto a quanto indicato negli elaborati in funzione delle opere esposte: le misure finali dovranno necessariamente essere concordate con la DL prima della realizzazione. Bisellatura e angoli a 45°, dove specificato. Compreso oneri per montaggio e smontaggio provvisorio durante le fasi di allestimento della mostra. Compreso ferramenta e meccanismi di apertura e chiusura di sicurezza;
- TUTTE LE TECHE: teca affaccio doppio in vetro stratificato 3/3 antiriflesso extrachiaro con plastico di sicurezza 0.76 e molatura a filo lucido e pannelli in MDF e lamiera nera come da indicazioni grafiche, completa di illuminazione (canale come da disegno + 14 spot) e ogni altro dettaglio indicato sugli elaborati, apertura su un lato mediante smontaggio pannello inferiore e rimozione lastra per allestimento opere interne, eventuali rinforzi interni da concordare con la

DL per garantire la stabilità del manufatto nel tempo. La dimensione effettiva della teca può subire variazioni rispetto a quanto indicato negli elaborati in funzione delle opere esposte: le misure finali dovranno necessariamente essere concordate con la DL prima della realizzazione. Bisellatura e angoli a 45°, dove specificato. Compreso oneri per montaggio e smontaggio provvisorio durante le fasi di allestimento della mostra. Compreso ferramenta e meccanismi di apertura e chiusura di sicurezza;

- corpi illuminati composto da canale tipo XAL NANO+ modello channel 60 montato in nicchia completo di spot orientabili modello JUST 16 dimmerabile 1/2W lente 10/20° 3000K CRI>90. Compreso ogni altro accessorio necessario alla corretta e funzionante installazione a regola d'arte secondo lo schema di massima fornito;

- trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo;

- attaccaglie per opere realizzato con staffa in metallo piegato, gancio di fissaggio in acciaio registrabile con sistema antifurto tipo ArtiTeq clamping hook steel 60 kg per sostegno quadri. Lunghezza, tipologia e finitura da concordare con la DL.

Quantità: SC -1 unità- dimensioni indicative 440x75x350 cm; SD-SE-SF – 3 unità-dimensioni indicative 375x75x350 cm. Canale illuminazione 12 m, spot orientabili 22 pezzi. La dimensione effettiva delle teche può subire variazioni rispetto a quanto indicato negli elaborati in funzione delle opere esposte: le misure finali dovranno necessariamente essere concordate con la DL prima della realizzazione. I setti devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.

Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.

Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.

- BOTOLE PER SETTI ESPOSITIVI codice S.G

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN LEGNO E METALLO COMPOSTO DA:

- botola 60x60 cm sp 4 cm in mdf ignifugo classe 1 con foro centrale per passaggio impianti;
- lamiera di rivestimento esterno in ottone brunito acidato e spazzolato da campionare con la DL incollata su supporto. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti.

Quantità: SG -6 unità- dimensioni indicative 60x60x4 cm; le botole devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.

Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.

Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere rispetto al pavimento esistente. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso previsto, degli arredi e del transito delle persone od agli urti prevedibili.

- BASAMENTO codice X

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN METALLO COMPOSTA DA:

- sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 40x40 mm, spessore 2 mm, trattata con vernice antiruggine autoportante formata da più telai affiancati e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano;

- piedi di appoggio regolabili in altezza con protezione in gomma o altro materiale a protezione del pavimento;

- lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti;

- eventuali tamponamenti e rinforzi a scomparsa in mdf o altro materiale, opportunamente fissato e lavorato a seconda delle esigenze:

- lastra di cuoio nero sp 4-5 mm incollato su metallo;

- eventuali fori per fissaggio manichini o altre opere esposte;

- trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo.

Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.

Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.

Dimensioni complessive: 945x120x40 cm. La panca deve essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.

- PANNELLI codice P.A-P.B-P.C-P.D

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN METALLO COMPOSTE DA:

- sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 50x50 mm, spessore 2 mm, trattata con vernice antiruggine autoportante formata da due telai sovrapposti e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano;
- piedi di appoggio registrabile realizzato con bicchiere fissato a terra con biadesivo tipo 3M su pavimento esistente per garantire la stabilità complessiva del manufatto;
- staffa di ancoraggio a bancale finestra;
- lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti;
- trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo;
- eventuali fori per fissaggio opere esposte o attaccaglie realizzate con staffa in metallo piegato, gancio registrabile per sostegno quadri. Lunghezza e tipologia da concordare con la DL.

Quantità: PA - 1 unità- dimensioni indicative 217x350 cm; PB - 1 unità-dimensioni indicative 160x350 cm; PC - 1 unità-dimensioni indicative 225x350 cm; PD - 1 unità-dimensioni indicative 350x350 cm.

I setti e ogni altro elemento devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.

Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.

Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.

- TECA codice T.A

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN METALLO E VETRO COMPOSTA DA:

- sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 30x30 mm, spessore 3 mm, trattata con vernice antiruggine autoportante formata da due telai sovrapposti e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano;
- lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti;

- vetro extrachiaro antiriflesso stratificato 4/4 con plastico di sicurezza 0.76 e molatura a filo lucido, a tutta altezza montato su telaio in ferro nero mediante siliconatura e piastrine di sicurezza come da dettagli forniti. Una lastra apribile per allestimento opere. Compreso oneri per montaggio e smontaggio provvisorio durante le fasi di allestimento della mostra. Compreso ferramenta e meccanismi di apertura e chiusura di sicurezza. Bisellatura e angoli a 45°, dove specificato;
- corpi illuminati composto da canale tipo XAL NANO+ modello channel 90 montato in nicchia completo di spot orientabili modello JUST 26 dimmerabile 2/3W lente 10/20° 3000K CRI>90. Compreso ogni altro accessorio necessario alla corretta e funzionante installazione a regola d'arte secondo lo schema di massima fornito. Canale come da disegno + 6 spot;
- trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo;
- eventuali fori per fissaggio opere esposte e passaggio cavi alimentazione.

Quantità: 1 unità- dimensioni indicative 110x120x350 cm. Canale illuminazione 80 cm, spot orientabili 6 pezzi.

I setti e ogni altro elemento devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.

Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.

Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.

- TECA codice T.B

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN METALLO E VETRO COMPOSTA DA:

- sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro dimensione variabile mm, spessore 3 mm, trattata con vernice antiruggine, completa di piedi registrabili;
- lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti;
- vetro extrachiaro antiriflesso stratificato 20 mm con doppio plastico di sicurezza 0.76 e molatura a filo lucido, montato mediante pressore in ferro nero e viti con testa a brugola svasate colore nero. Lastra fissa con zona acidata o pellicolata come da indicazioni DL (retro opera). Compreso fori della lastra. Compreso oneri per montaggio, ferramenta certificata e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita;

- irrigidimenti e zavorre interne alla base per stabilità generale e fissaggio opere come da indicazioni DL;
- trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo;
- eventuali fori o lavorazioni accessorie per fissaggio opere esposte.

Quantità: 1 unità- dimensioni indicative 280x120x275 cm.

La struttura e ogni altro elemento devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.

Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.

Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.

- BINARI E STAFFE codice B.A-B.B

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BINARI E STAFFE IN METALLO COMPOSTA DA:

- elemento B.A: binario pressofuso in alluminio bronzo-nero tipo Metra E6C sezione ad H con predisposizione inferiore per alloggiamento binario elettrificato (escluso da offerta) fornito e posto in opera come da dettagli forniti, completo di fissaggio e ogni altro elemento necessario per un corretto montaggio sui setti espositivi;
- elemento B.B: staffa in metallo nero spessore 4 mm, piegato e perforato per fissaggio, completo di supporto in piatto metallico e tubolare per ancoraggio a setto espositivo, come da disegni forniti
- eventuali fori o opere integrative per il passaggio alimentazione e reti impiantistiche.

Quantità: BA: 490 metri - dimensioni indicative sezione 30x8 cm; BB: 110 unità

Ogni elemento deve essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.

Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.

Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità dei binari. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.

2.1.3 Generale

Tutti i materiali e tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL senza alterare il risultato dell'opera. Compresi tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.

Compreso smontaggio al termine della mostra come da seguente riepilogo:

- Setti espositivi SA, SB, SC, SD, SE, SF saranno accatastati nella sala come da specifiche indicazioni fornite dalla DL;
- Pannelli PA, PB, PC, PD - teche TA, TB - binari e staffe BA, BB saranno smontati e trasportati nei magazzini indicati dalla stazione appaltante (entro territorio comunale o zone limitrofe)

Tutti gli interventi dovranno preventivamente essere concordati con la DL e con la stazione appaltante secondo cronoprogramma condiviso.

Dimensioni complessive: i manufatti sopra descritti devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (strutture, telai, coperchi, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.

3. Allegati

- Computo metrico estimativo (allegato A)
- Elenco prezzi unitario (allegato B)
- Offerta ditta (allegato C)
- Capitolato speciale d'appalto-parte seconda-prescrizioni tecniche (allegato D)
- Relazione tecnica (allegato E)
- Elaborati grafici (allegato F):

A	Tav. A.01	Abaco
S	Tav. S.01	Setti espositivi S.A-S.B
	Tav. S.02	Setti espositivi S.A-S.B
	Tav. S.03	Setti espositivi S.A-S.B
	Tav. S.04	Setti espositivi S.A-S.B
	Tav. S.05	Setti espositivi S.C-S.D-S.E-S.F
	Tav. S.06	Setti espositivi S.C-S.D-S.E-S.F
	Tav. S.07	Setti espositivi S.C-S.D-S.E-S.F
	Tav. S.08	Setti espositivi S.G

P	Tav. P.01 Tav. P.02 Tav. P.03	Abaco pannelli cod. P.A - P.B - P.C - P.D Prospetto e sezione pannello tipo P.A - P.B - P.C - P.D Pianta pannello tipo P.A - P.B - P.C - P.D
X	Tav. X.01	Basamento X
T	Tav. T.01 Tav. T.02	Teca T.A Teca T.B
B	Tav. B.01	Binari B.A-B.B

INTERVENTO DI ALLESTIMENTO BASILICA PALLADIANA
RITRATTO DI DONNA, il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi

VICENZA
Committente: Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza

ELENCO PREZZI UNITARIO - allegato B

COD.	DESCRIZIONE	UM	PREZZO
	SETTI ESPOSITIVI codice S.A-S.B		
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN METALLO COMPOSTE DA:		
	<ul style="list-style-type: none">- sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 40x40 mm, spessore 2 mm, trattata con vernice antiruggine autoportante formata da due telai sovrapposti e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano;- piedi di appoggio regolabili in altezza con protezione in gomma o altro materiale a protezione del pavimento;- ruote direzionali con freno per la movimentazione degli elementi;- lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti;- anta apribile a completa scomparsa realizzata mediante pannello a tutta altezza (stessa finitura di cui al punto precedente) completa di ferramenta, magneti o altri sistemi di chiusura da concordare con la DL per l'accesso alle macchine di climatizzazione contenute all'interno dei setti espositivi. Posizione anta da concordare con la DL;- fori per passaggio cavi e fissaggio corpi illuminanti (fornitura corpi illuminanti esclusi) come da specifiche fornite;- trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo;- attaccaglie per opere realizzato con staffa in metallo piegato, gancio di fissaggio in acciaio registrabile con sistema antifurto tipo Artiteq clamping hook steel 60 kg per sostegno quadri. Lunghezza, tipologia e finitura da concordare con la DL.		
	<p>Quantità: SA -24 unità- dimensioni indicative 375x75x350 cm; SB ~ 3 unità-dimensioni indicative 440x75x350 cm. Attaccaglie 200 pezzi. I setti e ogni altro elemento devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.</p> <p>Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.</p> <p>Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.</p> <p>In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.</p>		
SA		cad	€ 2.600,00
SB		cad	€ 3.100,00
attaccaglie		cad	€ 20,00

ELENCO PREZZI UNITARIO - allegato B

COD.	DESCRIZIONE	UM	PREZZO
	SETTI ESPOSITIVI codice S.C-S.D-S.E-S.F		
	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN METALLO COMPOSTE DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 40x40 mm, spessore 2 mm, trattata con vernice antiruggine autoportante formata da due telai sovrapposti e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano; - pliedi di appoggio regolabili in altezza con protezione in gomma o altro materiale a protezione del pavimento; - ruote direzionali con freno per la movimentazione degli elementi; - lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti; - anta apribile a completa scomparsa realizzata mediante pannello a tutta altezza (stessa finitura di cui al punto precedente) completa di ferramenta, magneti o altri sistemi di chiusura da concordare con la DL per l'accesso alle macchine di climatizzazione contenute all'interno dei setti espositivi. Posizione anta da concordare con la DL; - fori per passaggio cavi e fissaggio corpi illuminanti (fornitura corpi illuminanti esclusi) come da specifiche fornite; - SOLO PER TECA S.C: teca affaccio singolo in vetro stratificato 3/3 antiriflesso extrachiaro con plastico di sicurezza 0.76 e molatura a filo lucido e pannelli in MDF e lamiera nera come da indicazioni grafiche, completa di illuminazione (canale come da disegno + 8 spot) e ogni altro dettaglio indicato sugli elaborati, apertura mediante smontaggio pannello inferiore e rimozione lastra per allestimento opere interne. La dimensione effettiva della teca può subire variazioni rispetto a quanto indicato negli elaborati in funzione delle opere esposte: le misure finali dovranno necessariamente essere concordate con la DL prima della realizzazione. Bisellatura e angoli a 45°, dove specificato. Compreso oneri per montaggio e smontaggio provvisorio durante le fasi di allestimento della mostra. Compreso ferramenta e meccanismi di apertura e chiusura di sicurezza; <p>- TUTTE LE TECHE: teca affaccio doppio in vetro stratificato 3/3 antiriflesso extrachiaro con plastico di sicurezza 0.76 e molatura a filo lucido e pannelli in MDF e lamiera nera come da indicazioni grafiche, completa di illuminazione (canale come da disegno + 14 spot) e ogni altro dettaglio indicato sugli elaborati, apertura su un lato mediante smontaggio pannello inferiore e rimozione lastra per allestimento opere interne, eventuali rinforzi interni da concordare con la DL per garantire la stabilità del manufatto nel tempo. La dimensione effettiva della teca può subire variazioni rispetto a quanto indicato negli elaborati in funzione delle opere esposte: le misure finali dovranno necessariamente essere concordate con la DL prima della realizzazione. Bisellatura e angoli a 45°, dove specificato. Compreso oneri per montaggio e smontaggio provvisorio durante le fasi di allestimento della mostra. Compreso ferramenta e meccanismi di apertura e chiusura di sicurezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - corpi illuminati composto da canale tipo XAL NANO+ modello channel 60 montato in nicchia completo di spot orientabili modello JUST 16 dimmerabile 1/2W lente 10/20° 3000K CRI>90. Compreso ogni altro accessorio necessario alla corretta e funzionante installazione a regola d'arte secondo lo schema di massima fornito; - trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo; - attaccaglie per opere realizzato con staffa in metallo piegato, gancio di fissaggio in acciaio registrabile con sistema antifurto tipo ArtiTeq clamping hook steel 60 kg per sostegno quadri. Lunghezza, tipologia e finitura da concordare con la DL. <p>Quantità: SC -1 unità- dimensioni indicative 440x75x350 cm; SD-SE-SF – 3 unità-dimensioni indicative 375x75x350 cm. Canale illuminazione 12 m, spot orientabili 22. La dimensione effettiva delle teche può subire variazioni rispetto a quanto indicato negli elaborati in funzione delle opere esposte: le misure finali dovranno necessariamente essere concordate con la DL prima della realizzazione. I setti devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.</p> <p>Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.</p> <p>Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.</p> <p>In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (tela, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.</p>		
SC		cad	€ 4.500,00
SD		cad	€ 3.900,00
SE		cad	€ 3.900,00
SF		cad	€ 3.900,00

ELENCO PREZZI UNITARIO - allegato B

COD.	DESCRIZIONE	UM	PREZZO
	BOTOLE PER SETTI ESPOSITIVI codice 5.G		
	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN LEGNO E METALLO COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - botola 60x60 cm sp 4 cm in mdf ignifugo classe 1 con foro centrale per passaggio impianti; - lamiera di rivestimento esterno in ottone brunito acldato e spazzolato da campionare con la DL incollata su supporto. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti. <p>Quantità: 5G -6 unità- dimensioni indicative 60x60x4 cm; le botole devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.</p> <p>Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.</p> <p>Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere rispetto al pavimento esistente. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.</p> <p>In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso previsto, degli arredi e del transito delle persone od agli urti prevedibili.</p>		
5G		cad	€ 90,00

BASAMENTO codice X

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN METALLO COMPOSTA DA:

- sottostruttura saldata in profili scolorari di ferro 40x40 mm, spessore 2 mm, trattata con vernice antiruggine autoportante formata da più telai affiancati e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano;
- piedi di appoggio regolabili in altezza con protezione in gomma o altro materiale a protezione del pavimento;
- lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti;
- eventuali tamponamenti e rinforzi a scomparsa in mdf o altro materiale, opportunamente fissato e lavorato a seconda delle esigenze:
- lastra di cuoio nero sp 4-5 mm incollato su metallo;
- eventuali fori per fissaggio manichini o altre opere esposte;
- trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo.

Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.

Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.

Dimensioni complessive: 945x120x40cm. La panca deve essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.

X		cad	€ 1.560,00
---	--	-----	------------

ELENCO PREZZI UNITARIO - allegato B

COD.	DESCRIZIONE	UM	PREZZO
	<p>PANNELLI codice P.A-P.B-P.C-P.D</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN METALLO COMPOSTE DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 50x50 mm, spessore 2 mm, trattata con vernice antiruggine autoportante formata da due telai sovrapposti e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano; - piedi di appoggio registrabile realizzato con bicchiere fissato a terra con biadesivo tipo 3M su pavimento esistente per garantire la stabilità complessiva del manufatto; - staffa di ancoraggio a bancale finestra; - lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 1,5/2,0 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti; - trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo; - eventuali fori per fissaggio opere esposte o attaccaglie realizzate con staffa in metallo piegato, gancio registrabile per sostegno quadri. Lunghezza e tipologia da concordare con la DL. <p>Quantità: PA - 1 unità- dimensioni indicative 217x350 cm; PB - 1 unità-dimensioni indicative 160x350 cm; PC - 1 unità-dimensioni indicative 225x350 cm; PD - 1 unità-dimensioni indicative 350x350 cm.</p> <p>I setti e ogni altro elemento devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.</p> <p>Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.</p> <p>Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.</p> <p>In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.</p>		
PA		cad	€ 1.300,00
PB		cad	€ 980,00
PC		cad	€ 1.350,00
PD		cad	€ 2.100,00

COD.	DESCRIZIONE	UM	PREZZO
TECA codice T.A	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN METALLO E VETRO COMPOSTA DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 30x30 mm, spessore 3 mm, trattata con vernice antiruggine autoportante formata da due telai sovrapposti e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano; - lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti; - vetro extrachiario antiriflesso stratificato 4/4 con plastico di sicurezza 0.76 e molatura a filo lucido, a tutta altezza montato su telaio in ferro nero mediante siliconatura e piastrine di sicurezza come da dettagli forniti. Una lastra apribile per allestimento opere. Compreso oneri per montaggio e smontaggio provvisorio durante le fasi di allestimento della mostra. Compreso ferramenta e meccanismi di apertura e chiusura di sicurezza. Bisellatura e angoli a 45°, dove specificato; - corpi illuminati composto da canale tipo XAL NANO+ modello channel 90 montato in nicchia completo di spot orientabili modello JUST 26 dimmerabile 7/3W lente 10/20° 3000K CRI>90. Compreso ogni altro accessorio necessario alla corretta e funzionante installazione a regola d'arte secondo lo schema di massima fornito. Canale come da disegno + 6 spot; - trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo; - eventuali fori per fissaggio opere esposte e passaggio cavi alimentazione. <p>Quantità: 1 unità- dimensioni indicative 110x120x350 cm. Canale illuminazione 80 cm, spot orientabili 6 pezzi. I setti e ogni altro elemento devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.</p> <p>Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.</p> <p>Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.</p> <p>In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.</p>	cad	€ 1.300,00
TA		cad	€ 1.300,00

ELENCO PREZZI UNITARIO - allegato B

COD.	DESCRIZIONE	UM	PREZZO
TECA codice T.B	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN METALLO E VETRO COMPOSTA DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro dimensione variabile mm, spessore 3 mm, trattata con vernice antiruggine, completa di piedi regolabili; - lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti; - vetro extrachiaro antiriflesso stratificato 20 mm con doppio plastico di sicurezza 0.76 e molatura a filo lucido, montato mediante pressore in ferro nero e viti con testa a brugola svasate colore nero. Lastra fissa con zona acidata o pellicolata come da indicazioni DL (retro opera). Compreso fori della lastra. Compreso oneri per montaggio, ferramenta certificata e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita; - irrigidimenti e zavorre interne alla base per stabilità generale e fissaggio opere come da indicazioni DL; - trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo; - eventuali fori o lavorazioni accessorie per fissaggio opere esposte. <p>Quantità: 1 unità- dimensioni indicative 280x120x275 cm.</p> <p>La struttura e ogni altro elemento devono essere realizzati in forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.</p> <p>Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.</p> <p>Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.</p> <p>In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.</p>	cad	€ 2.600,00
BINARI E STAFFE codice B.A-B.B	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BINARI E STAFFE IN METALLO COMPOSTA DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elemento B.A: binario pressofuso in alluminio bronzo-nero tipo Metra E6C sezione ad H con predisposizione inferiore per alloggiamento binario elettrificato (escluso da offerta) fornito e posto in opera come da dettagli forniti, completo di fissaggio e ogni altro elemento necessario per un corretto montaggio sui setti espositivi; - elemento B.B: staffa in metallo nero spessore 4 mm, piegato e perforato per fissaggio, completo di supporto in piatto metallico e tubolare per ancoraggio a setto espositivo, come da disegni forniti - eventuali fori o opere integrative per il passaggio alimentazione e reti impiantistiche. <p>Quantità: BA: 490 metri - dimensioni indicative sezione 30x8 cm; BB: 110 unità</p> <p>Ogni elemento deve essere realizzati in forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.</p> <p>Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.</p> <p>Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità dei binari. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.</p> <p>In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione</p>	m	€ 115,00
BB		cad	€ 32,00

NOTE

* per le specifiche del materiale si rimanda al punto 2.1.1 - LAMIERA IN ACCIAIO NERO DI LAMINAZIONE (capitolato speciale d'appalto)

INTERVENTO DI ALLESTIMENTO BASILICA PALLADIANA
RITRATTO DI DONNA. il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi

VICENZA
Committente: Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - allegato A

COD.	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
SETTI ESPOSITIVI codice S.A-S.B					
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN METALLO COMPOSTE DA:					
<ul style="list-style-type: none">- sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 40x40 mm, spessore 2 mm, trattata con vernice antiruggine autoportante formata da due telai sovrapposti e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano;- piedi di appoggio regolabili in altezza con protezione in gomma o altro materiale a protezione del pavimento;- ruote direzionali con freno per la movimentazione degli elementi;- lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti;- anta apribile a completa scomparsa realizzata mediante pannello a tutta altezza (stessa finitura di cui al punto precedente) completa di ferramenta, magneti o altri sistemi di chiusura da concordare con la DL per l'accesso alle macchine di climatizzazione contenute all'interno dei setti espositivi. Posizione anta da concordare con la DL;- fori per passaggio cavi e fissaggio corpi illuminanti (fornitura corpi illuminanti esclusi) come da specifiche fornite;- trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo;- attaccaglie per opere realizzato con staffa in metallo piegato, gancio di fissaggio in acciaio registrabile con sistema antifurto tipo AntiTeg clamping hook steel 60 kg per sostegno quadri. Lunghezza, tipologia e finitura da concordare con la DL.					
Quantità: 5A -24 unità- dimensioni indicative 375x75x350 cm; 5B - 3 unità-dimensioni indicative 440x75x350 cm. Attaccaglie 200 pezzi. I setti e ogni altro elemento devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.					
Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.					
Compreso tagli, sfilati, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta planarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.					
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.					
5A		cad	24	€ 2.600,00	€ 62.400,00
5B		cad	3	€ 3.100,00	€ 9.300,00
attaccaglie		cad	200	€ 20,00	€ 4.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - allegato A

COD.	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
	SETTI ESPOSITIVI codice S.C-S.D-S.E-S.F				
	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN METALLO COMPOSITE DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 40x40 mm, spessore 2 mm, trattata con vernice antiruggine autoprotettiva formata da due telai sovrapposti e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano; - piedi di appoggio regolabili in altezza con protezione in gomma o altro materiale a protezione del pavimento; - ruote direzionali con freno per la movimentazione degli elementi; - lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti; - anta apribile a completa scomparsa realizzata mediante pannello a tutta altezza (stessa finitura di cui al punto precedente) completa di ferramenta, magneti o altri sistemi di chiusura da concordare con la DL per l'accesso alle macchine di climatizzazione contenute all'interno dei setti espositivi. Posizione anta da concordare con la DL; - fori per passaggio cavi e fissaggio corpi illuminanti (fornitura corpi illuminanti esclusi) come da specifiche fornite; - SOLO PER TECA S.C: teca affaccio singolo in vetro stratificato 3/3 antiriflesso extrachiaro con plastico di sicurezza 0.76 e molatura a filo lucido e pannelli in MDF e lamiera nera come da indicazioni grafiche, completa di illuminazione (canale come da disegno + 8 spot) e ogni altro dettaglio indicato sugli elaborati, apertura mediante smontaggio pannello inferiore e rimozione lastra per allestimento opere interne. La dimensione effettiva della teca può subire variazioni rispetto a quanto indicato negli elaborati in funzione delle opere esposte: le misure finali dovranno necessariamente essere concordate con la DL prima della realizzazione. Bisellatura e angoli a 45°, dove specificato. Compreso oneri per montaggio e smontaggio provvisorio durante le fasi di allestimento della mostra. Compreso ferramenta e meccanismi di apertura e chiusura di sicurezza; <p>- TUTTE LE TECHE: teca affaccio doppio in vetro stratificato 3/3 antiriflesso extrachiaro con plastico di sicurezza 0.76 e molatura a filo lucido e pannelli in MDF e lamiera nera come da indicazioni grafiche, completa di illuminazione (canale come da disegno + 14 spot) e ogni altro dettaglio indicato sugli elaborati, apertura su un lato mediante smontaggio pannello inferiore e rimozione lastra per allestimento opere interne, eventuali rinforzi interni da concordare con la DL per garantire la stabilità del manufatto nel tempo. La dimensione effettiva della teca può subire variazioni rispetto a quanto indicato negli elaborati in funzione delle opere esposte: le misure finali dovranno necessariamente essere concordate con la DL prima della realizzazione. Bisellatura e angoli a 45°, dove specificato. Compreso oneri per montaggio e smontaggio provvisorio durante le fasi di allestimento della mostra. Compreso ferramenta e meccanismi di apertura e chiusura di sicurezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - corpi illuminati composto da canale tipo XAL NANO+ modello channel 60 montato in nicchia completo di spot orientabili modello JUST 16 dimmerabile 1/2W lente 10/20° 3000K CRI>90. Compreso ogni altro accessorio necessario alla corretta e funzionante installazione a regola d'arte secondo lo schema di massima fornito; - trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo; - attaccaglie per opere realizzato con staffa in metallo piegato, gancio di fissaggio in acciaio registrabile con sistema antifurto tipo Artifeq clamping hook steel 60 kg per sostegno quadri. Lunghezza, tipologia e finitura da concordare con la DL. <p>Quantità: SC -1 unità- dimensioni indicative 440x75x350 cm; SD-SE-SF - 3 unità-dimensioni indicative 375x75x350 cm. Canale illuminazione 12 m, spot orientabili 22. La dimensione effettiva delle teche può subire variazioni rispetto a quanto indicato negli elaborati in funzione delle opere esposte: le misure finali dovranno necessariamente essere concordate con la DL prima della realizzazione. I setti devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL, prima della realizzazione.</p> <p>Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.</p> <p>Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.</p> <p>In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.</p>				
SC		cad	1	€ 4.500,00	€ 4.500,00
SD		cad	1	€ 3.900,00	€ 3.900,00
SE		cad	1	€ 3.900,00	€ 3.900,00
SF		cad	1	€ 3.900,00	€ 3.900,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - allegato A

COD.	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
------	-------------	----	-----------	--------	--------

BOTOLE PER SETTI ESPOSITIVI codice S.G

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN LEGNO E METALLO COMPOSTO DA:

- botola 60x60 cm sp 4 cm in mdf ignifugo classe 1 con foro centrale per passaggio impianti;
- lamiera di rivestimento esterno in ottone brunito acidato e spazzolato da campionare con la DL incollata su supporto. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti.

Quantità: SG -6 unità- dimensioni indicative 60x60x4 cm; le botole devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.

Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.

Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere rispetto al pavimento esistente. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso previsto, degli arredi e del transito delle persone od agli urti prevedibili.

SG		cad	6	€ 90,00	€ 540,00
----	--	-----	---	---------	----------

BASAMENTO codice X

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN METALLO COMPOSTA DA:

- sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 40x40 mm, spessore 2 mm, trattata con vernice antiruggine autoprotettiva formata da più telai affiancati e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano;
- piedi di appoggio regolabili in altezza con protezione in gomma o altro materiale a protezione del pavimento;
- lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti;
- eventuali tamponamenti e rinforzi a scomparsa in mdf o altro materiale, opportunamente fissato e lavorato a seconda delle esigenze:
 - lastra di cuoio nero sp 4-5 mm incollato su metallo;
 - eventuali fori per fissaggio manichini o altre opere esposte;
 - trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo.

Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.

Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.

Dimensioni complessive: 945x120x40cm. La panca deve essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.

X		cad	1	€ 1.560,00	€ 1.560,00
---	--	-----	---	------------	------------

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - allegato A

COD.	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
	PANNELLI codice P.A-P.B-P.C-P.D				
	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN METALLO COMPOSTE DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 50x50 mm, spessore 2 mm, trattata con vernice antiruggine autoportante formata da due telai sovrapposti e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano; - piedi di appoggio registrabile realizzato con bicchiere fissato a terra con biadesivo tipo 3M su pavimento esistente per garantire la stabilità complessiva del manufatto; - staffa di ancoraggio a bancale finestra; - lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti; - trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo; - eventuali fori per fissaggio opere esposte o attaccaglie realizzate con staffa in metallo piegato, gancio registrabile per sostegno quadri. Lunghezza e tipologia da concordare con la DL. <p>Quantità: PA - 1 unità- dimensioni indicative 217x350 cm; PB - 1 unità-dimensioni indicative 160x350 cm; PC - 1 unità-dimensioni indicative 225x350 cm; PD - 1 unità-dimensioni indicative 350x350 cm.</p> <p>I setti e ogni altro elemento devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.</p> <p>Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.</p> <p>Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta planarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.</p> <p>In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.</p>				
PA		cad	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00
PB		cad	1	€ 980,00	€ 980,00
PC		cad	1	€ 1.350,00	€ 1.350,00
PD		cad	1	€ 2.100,00	€ 2.100,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - allegato A

COD.	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
TECA codice T.A	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN METALLO E VETRO COMPOSTA DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro 30x30 mm, spessore 3 mm, trattata con vernice antiruggine autoportante formata da due telai sovrapposti e tra loro giuntati, per facilitare le opere di trasporto al piano; - lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti; - vetro extrachiaro antiriflesso stratificato 4/4 con plastico di sicurezza 0.76 e molatura a filo lucido, a tutta altezza montato su telaio in ferro nero mediante siliconatura e piastrelle di sicurezza come da dettagli forniti. Una lastra apribile per allestimento opere. Compreso oneri per montaggio e smontaggio provvisorio durante le fasi di allestimento della mostra. Compreso ferramenta e meccanismi di apertura e chiusura di sicurezza. Bisellatura e angoli a 45°, dove specificato; - corpi illuminati composto da canale tipo XAL NANO+ modello channel 90 montato in nicchia completo di spot orientabili modello JUST 26 dimmerabile 2/3W lente 10/20° 3000K CRI>90. Compreso ogni altro accessorio necessario alla corretta e funzionante installazione a regola d'arte secondo lo schema di massima fornito. Canale come da disegno + 6 spot; - trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo; - eventuali fori per fissaggio opere esposte e passaggio cavi alimentazione. <p>Quantità: 1 unità- dimensioni indicative 110x120x350 cm. Canale illuminazione 80 cm, spot orientabili 6 pezzi. I setti e ogni altro elemento devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.</p> <p>Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.</p> <p>Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.</p> <p>In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.</p>	cad	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00
TA		cad	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - allegato A

COD.	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
TB	<p>TECA codice T.B</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN METALLO E VETRO COMPOSTA DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottostruttura saldata in profili scatolari di ferro dimensione variabile mm, spessore 3 mm, trattata con vernice antiruggine, completa di piedi registrabili; - lamiera di rivestimento esterno in acciaio nero di laminazione* incollata su pannello in MDF spessore 12mm e trattamento ignifugo Classe 1. Lamiera piegata e/o saldata come da indicazione specificate sui disegni tecnici, spessore 15/10 di mm. Compreso sagomature di bordo come da disegni forniti; - vetro extrachiaro antiriflesso stratificato 20 mm con doppio plastico di sicurezza 0.76 e molatura a filo lucido, montato mediante pressore in ferro nero e viti con testa a brugola svasate colore nero. Lastra fissa con zona acidata o pellicolata come da indicazioni DL (retro opera). Compreso fori della lastra. Compreso oneri per montaggio, ferramenta certificata e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita; - irrigidimenti e zavorre interne alla base per stabilità generale e fissaggio opere come da indicazioni DL; - trattamento finale a cera (o altro prodotto protettivo da concordare con la DL) completamente opaco di tutte le parti a vista (pavimenti, pareti e soffitti) per garantire la protezione contro l'ossidazione e la stabilità nel tempo; - eventuali fori o lavorazioni accessorie per fissaggio opere esposte. <p>Quantità: 1 unità- dimensioni indicative 280x120x275 cm.</p> <p>La struttura e ogni altro elemento devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.</p> <p>Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.</p> <p>Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità delle lamiere. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.</p> <p>In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del peso del contenuto od agli urti prevedibili.</p>	cad	1	€ 2.600,00	€ 2.600,00

BINARI E STAFFE codice B.A-B.B

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BINARI E STAFFE IN METALLO COMPOSTA DA:

- elemento B.A: binario pressofuso in alluminio bronzo-nero tipo Metra E6C sezione ad H con predisposizione inferiore per alloggiamento binario elettrificato (escluso da offerta) fornito e posto in opera come da dettagli forniti, completo di fissaggio e ogni altro elemento necessario per un corretto montaggio sui setti espositivi;
- elemento B.B: staffa in metallo nero spessore 4 mm, piegato e preforato per fissaggio, completo di supporto in piatto metallico e tubolare per ancoraggio a setto espositivo, come da disegni forniti
- eventuali fori o opere integrative per il passaggio alimentazione e reti impiantistiche.

Quantità: BA: 490 metri - dimensioni indicative sezione 30x8 cm; BB: 110 unità
 Ogni elemento deve essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. Eventuali carenze nelle indicazioni devono essere verificate con la DL prima della realizzazione.

Tutti i materiali e i tipi di finiture sopra indicati dovranno necessariamente essere campionati per l'insindacabile accettazione da parte della DL. Eventuali modifiche e migliorie possono essere suggerite e concordate con la DL, senza alterare il risultato complessivo dell'opera.

Compreso tagli, sfridi, giunzioni, lavorazioni accessorie, saldature, eventuali ritocchi finali di trattamento di finitura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso ogni onere per garantire la perfetta complanarità dei binari. Compreso trasporto e montaggio in loco come da indicazioni fornite dalla DL e cronoprogramma allegato.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, pannelli, lastre, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione

BA	m	490	€ 115,00	€ 56.350,00
BB	cad	110	€ 32,00	€ 3.520,00

TOTALE GENERALE **€ 163.500,00**

NOTE

* per le specifiche del materiale si rimanda al punto 2.1.1 - LAMIERA IN ACCIAIO NERO DI LAMINAZIONE (capitolato speciale d'appalto)



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

Ai sensi dell'art. 26 comma 3, 5 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

OGGETTO DELL'APPALTO:

COMUNE DI VICENZA - Servizio Attività Culturali e Museali

BASILICA PALLADIANA
Allestimento Mostra Oppi (Fase di allestimento)

1. PREMESSA:

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice, o ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.... Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro dagli incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice e/o del lavoratore autonomo:
 - o attraverso l'acquisizione del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
 - o con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire in allegato al contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio Piano Operativo POS sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

2. INFORMAZIONI GENERALI:

Il Comune di Vicenza - Servizio Attività Culturali e Museali promuove la cooperazione ed il coordinamento tra le parti interessate in campo (imprese appaltatrici e/o prestatori d'opera), in tutte le fasi di lavoro sino al



completamento dell'attività.

Ente Appaltante

Committente	COMUNE DI VICENZA - Servizio Attività Culturali e Museali Levè degli Angeli, 11 - 36100 Vicenza - tel. +39.0444.222115 Direttore: Dott. Mauro Passarin
Allestimento per:	<i>Mostra in Basilica Palladiana: Ritratto di Donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi</i>
Progettista D.LL.	Arch. Antonio Ravalli - 0532 61641
Altri Referenti:	Fondazione TCVI: 0444 327393 Fondazione CISA Palladio: 0444 323014

Di seguito vengono elencate alcune delle misure generali e di comportamento che i lavoratori operanti presso l'azienda committente a qualsiasi titolo sono tenuti a conoscere e a rispettare:

- segnalare immediatamente al Committente eventuali incidenti, mancati incidenti, situazioni anomale e rischi non previsti ma individuati dalla stessa impresa appaltatrice e/o prestatore d'opera in sito, con obbligo di sospensione dei lavori sino a quando non saranno eliminate le cause;
- provvedere alla informazione e formazione di tutto il proprio personale addetto ai lavori stessi, alla sorveglianza e all'organizzazione della sicurezza, con specifico riferimento alla sicurezza ed alla salute e a tutto quanto previsto dal presente «DUVRI» ;
- provvedere affinché tutti i lavoratori siano sempre identificabili, mediante la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di Lavoro;
- programmare ed attuare tutte le misure di prevenzione e di protezione, sia generali che specifiche, di propria competenza e responsabilità;
- partecipare attivamente alla cooperazione con il Committente e le altre imprese appaltatrici e/o prestatori d'opera, eventualmente impegnati all'interno delle stesse aree di lavoro, per attuare le misure di prevenzione e protezione;
- contribuire al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione in caso di interferenze fra le proprie attività e quelle delle altre imprese eventualmente presenti;
- dimostrare al Committente, prima dell'avvio dei lavori, di aver provveduto alla formazione ed alla informazione di cui sopra.

Contratti d'appalto

Ditta Appaltatrice	Indirizzo	Oggetto Appalto	Referente
GRUPPOFALLANI SRL	Via Piatoi, 100 - 30020 Marcon (Ve) Tel. 041 5952928 tecnico@grupprofallani.it	Fornitura ed Allestimento: Setti porta Opere. binari porta cavi, chiusini per pozzetti, tendaggi oscuranti.	Andrea Moretto Mob. 339 2542965 Massimo Faloni Mob. 335 5450260

ufficio@grupprofallani.it



VISUAL SRL	Via dell'Artigianato, 17 - 41030 Bastiglia (MO) Tel. 059 9770711 info@visualexhibition.com	Fornitura ed Allestimento: Bussole di ingresso ed uscita, armadietti guardaroba	Flaviano Franchini Mob. 347 1074738
------------	---	--	--

GAETANO PAOLIN SPA	Via Cile, 10 - 35127 Padova Tel. 049 8700500 crepaldi@gaetanopaolin.com	Manutenzione straordinaria: apparecchi deumidificatori, impianto di riscaldamento e condizionamento	Andrea Crepaldi Mob. 349 4742935
-----------------------	---	--	-------------------------------------

PIEFFE SISTEMI SRL	Via S. Venier, 2 - 36100 Vicenza Tel. 0444 530602 daniele@pieffesistemi.com	Fornitura ed Realizzazione: Videosorveglianza	Daniele Ferrarin Mob. 334 6988758
--------------------	--	--	--------------------------------------

BEDIN IMPIANTI SRL	Strada di Longara, 282 - 36100 Vicenza Tel. 0444 240357 monica@bedinimpiantisrl.it	Fornitura ed Realizzazione: Bagni chimici	Valentino Bedin Mob. 335 7413977
--------------------	---	--	-------------------------------------

APICE VENEZIA SRL	Via Mulinelli 23/1 - 30173 Mestre (VE) Tel. 041 936697 irene.menato@apice.it	Trasporto ed Appendimento: Opere (quadri, statue, gioielli)	Irene Menato Mob.
-------------------	---	--	---------------------------

AIR SEA CARGO TRANS	Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 c/o Commercicy Modulo M48 - 00148 Roma Tel. 06 40043080 info@ascstrans.it	Trasporto e Posizionamento: Opere (vestiti)	Claudio Paternesi Mob. 335 1279707
------------------------	---	---	---------------------------------------

TCVI	Viale Mazzini, 39 - 36100 Vicenza Tel. 0444 327393 (interno 5) ezio.zonta@tcvi.it	Fornitura e Rimozione: Ceste guardaroba, smontaggio e smaltimento mobili	Ezio Zonta Mob. 335 5695335
------	--	---	--------------------------------

La riunione preliminare con la programmazione delle azioni di coordinamento e reciproca informazione tra le Ditte in appalto è stata svolta in data alle ore presso la Basilica Palladiana (campi da completare prima dell'inizio lavori).

Contratti in subappalto

SUBAPPALTI PIEFFE SISTEMI SRL

Ditta in subappalto	Indirizzo	Prestazione d'opera	telefono
Mauro Ziroldi			335 242053
Paolo Sartori			349 5292551



Il coordinamento dei subappaltatori presenti contemporaneamente nell'area di intervento spetta alla Ditta Appaltatrice che, prima dell'avvio delle lavorazioni in subappalto, convoca una riunione con gli stessi subappaltatori, in cui si programmano gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività ed ai relativi rischi connessi. Tale azione di coordinamento e reciproca informazione deve essere opportunamente documentata.

I POS e la documentazione dei subappaltatori vengono acquisiti e valutati dall'impresa Appaltatrice da cui dipendono contrattualmente e viene redatto un documento unico da trasmettere all'Ente Appaltante.

La riunione preliminare con la programmazione delle azioni di coordinamento e reciproca informazione tra la ditta affidataria ed i subappaltatori è stata svolta in data alle ore presso (campi da completare prima dell'inizio lavori)

Contratti d'opera

Ditta individuale	Indirizzo	Prestazione d'opera	Telefono

Non sono previsti contratti d'opera.

Contratti di somministrazione

Agenzia/Coop.	Indirizzo	Prestazione di servizio	Telefono

Non sono previsti contratti di somministrazione.

3. INFORMAZIONI DI UTILIZZO DELLA BASILICA

Gli allestimenti devono essere realizzati all'interno di un edificio classificato come Monumento Nazionale oggetto di tutela. Tutte le operazioni devono essere svolte con la dovuta cautela. Si fa presente che gli Allestitori dovranno ottemperare ad ogni richiesta che perviene dal personale responsabile della Basilica:

Funzione	Nominativo	N. Telefono interno
Ufficio organizzazione Basilica Palladiana	Clelia Stefani	0444 222817
Ufficio Gestione Basilica	Ida Beggato, Fabrizio Discornia	0444 222850
Custode		0444 222122
Tecnico ascensori	Ditta Delto	0444 557677
Impianti	Ditta Paolin: Crepaldi Andrea	349 4742935
Servizio di Vigilanza	Rangers Srl	0444 213232
Ditta pulizie		

In particolare dovranno essere osservate le seguenti regole generali:

- Gli stoccaggi di materiali e gli allestimenti non dovranno comportare ostacoli alle uscite di sicurezza del Salone e degli Scaloni o impedimento ai relativi percorsi d'uscita,
- Tutti i materiali dell'allestimento dovranno avere classe di reazione a fuoco secondo le vigenti norme in materia di prevenzioni incendi.



- Gli allestimenti e le apparecchiature tecniche dovranno essere strutturalmente conformi alle norme antinfortunistiche,
- Le ditte allestitrici devono usare proprie attrezzature a norma,
- E' assolutamente vietato fumare in tutto l'Edificio,
- E' fatto divieto assoluto, dell'uso di bombole contenenti gas infiammabili, contenitori di fiamme libere, torce e combustibili vari.

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26 - comma 3)

Nell'ambito della realizzazione della Mostra in oggetto, il personale addetto all'allestimento dovrà osservare ogni cautela per evitare rischi dovuti ad interferenze per la compresenza di personale di diverse ditte operanti in loco e di Visitatori.

1. Con riferimento alle condizioni di accesso alla Basilica, si segnala che:

- la Basilica è accessibile per i lavori di allestimento dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00 (con chiusura per pausa pranzo), eventuali esigenze di apertura extra orario o in giorni festivi sono possibili a seguito di richiesta con congruo anticipo per poter predisporre le attività di sorveglianza
- la Basilica è uno spazio museale aperto al pubblico fino al giorno 21 novembre 2019 con i seguenti orari:
 - apertura dal martedì alla domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 15:00
 - chiusura lunedì
- dovranno essere garantiti alla fruizione dei Visitatori due lati del Loggiato ed uno spazio recintato di affaccio nel Salone al Piano Nobile. L'area di affaccio nel Salone potrà essere di volta in volta modificato in base alle esigenze delle lavorazioni,

2. Con riferimento all'interferenza con l'ambiente circostante, ossia con i luoghi interni ed esterni della Basilica in cui si dovrà operare, si segnala che:

- l'area di allestimento della Mostra è un edificio monumentale ed uno spazio museale e quindi con la possibile presenza di Visitatori,
- il personale di sorveglianza è sempre presente durante le lavorazioni e potrà dare indicazioni su orari, comportamenti e vincoli in Basilica
- il personale della Security sarà presente dal giorno 22 novembre e potrà richiedere particolari procedure per le credenziali di accesso in Basilica
- dalle ore 7:30 alle ore 9:00 di tutti i giorni sono presenti gli addetti alle pulizie degli spazi museali,
- particolare attenzione deve porsi nella delimitazione delle aree di allestimento esterne nel Loggiato ed interne nel Salone al Piano Nobile e nella movimentazione di materiale e personale nei percorsi di accesso al piano (scalone ed ascensore),
- l'area di scarico dei materiali è prevista nel Loggiato verso Piazza dei Signori che dovrà essere delimitata e sorvegliata.
- I materiali ingombranti devono essere portati al Piano Nobile a mano attraverso lo scalone di accesso al Loggiato o con l'utilizzo di Autogru da Piazza dei Signori (è obbligatorio l'uso di protezioni delle superfici lapidee),



- Gli ascensori possono essere utilizzati per il trasporto del materiale non ingombrante fino ad un massimo 250 kg, per ogni corsa, previa la protezione delle pareti e del piano con materiale antiurto e la **protezione delle fotocellule** (poste nella parte bassa delle porte scorrevoli),
- Particolare attenzione deve essere posta nell'uso di carrelli e/o transpallet per evitare che le ruote segnino i pavimenti e rovinino le soglie,
- I pavimenti nei luoghi di lavorazione e/o allestimenti provvisori dovranno essere adeguatamente protetti,
- Non può essere realizzato alcun appendimento e/o fissaggio alle pareti, eventuali sistemi di ancoraggio a pressione dovranno essere dotati di una protezione adeguata agli appoggi,
- Le superfici lapidee orizzontali e verticali della Loggia al Piano Nobile in corrispondenza del punto di sbarco aereo con sollevamento meccanico dei materiali, dovranno essere opportunamente protette con materiali antiurto.

Tutte le operazioni di montaggio dovranno essere eseguite a distanza dalle strutture monumentali. In particolare, le ditte che forniscono i Setti e le Bussole devono prestare particolare attenzione nella movimentazione dei materiali e durante i montaggi. I carrelli devono avere ruote antistrada oppure la superficie di transito deve essere protetta, per evitare di danneggiare le pavimentazioni. Il trasporto al piano dei materiali attraverso lo Scalone o con l'uso dell'ascensore deve essere fatto in orario di chiusura al pubblico. Dovrà essere impedito l'avvicinamento del pubblico alle aree di stoccaggio e lavorazione.

Eventuali danni arrecati dalle Ditte che lavorano in Basilica devono essere segnalati immediatamente al personale.

3. Con riferimento all'accesso e alla movimentazione dei mezzi ed alle aree di stoccaggio dei materiali, si segnala che:

- le aree esterne sono Piazze pubbliche ad esclusivo transito pedonale;
- per la presenza del mercato settimanale, Piazza Biade e Piazza dei Signori non sono accessibili ai mezzi nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 7:00 alle 14:30;
- per la presenza di manifestazioni, Piazza dei Signori non è accessibile ai mezzi:
 - dalle ore 14:30 del giorno 31 ottobre alle ore 15:00 del giorno 4 novembre,
- l'accesso degli automezzi superiori a 7,5 tonn. avviene da Corso Palladio in area pedonale, con viabilità urbana contromano e in presenza di persone e con restringimenti di carreggiata dovuti alla presenza di cantieri e plateatici commerciali. I mezzi dovranno sostare in Piazza Matteotti e richiedere la presenza della Polizia Locale (0444/545311) per l'accesso a Piazza dei Signori;
- nelle aree di carico e scarico sono presenti alcuni plateatici, ingressi di attività commerciali che limitano il movimento dei mezzi e gli spazi di lavoro;
- particolare attenzione deve porsi nella movimentazione di mezzi e nella delimitazione con transenne delle aree di scarico esterne all'edificio.

La movimentazione dei mezzi dovrà essere eseguita con cautela, i mezzi dovranno avere dimensioni adeguate al percorso di accesso. Dovrà essere rispettata la distanza dalle strutture monumentali. L'area di stazionamento dei mezzi e di scarico dei materiali deve essere transennata e non accessibile ai pedoni.



4. Con riferimento all'**interferenza spaziale**, ossia la presenza negli stessi luoghi degli operatori delle ditte affidatarie, si segnala che:

- AREA DEL SALONE della Basilica Palladiana: sono contemporaneamente presenti le ditte che operano per l'allestimento della Mostra.

5. Con riferimento all'**interferenza temporale**, ossia la presenza negli stessi orari e negli stessi luoghi degli operatori delle ditte affidatarie, si segnala che:

- nei giorni dal 29 al 31 ottobre sono presenti contemporaneamente nel Salone:
 - la ditta GRUPPOFALLANI (che esegue il tracciamento ed il montaggio dei setti),
 - la ditta PIEFFE SISTEMI (che esegue il cablaggio nei pozzetti ed inizia l'allestimento degli impianti),
 - la ditta BEDIN IMPIANTI (che esegue il trasporto dei deumidificatori e lo scarico nei pozzetti).

Le ditte dovranno coordinarsi e le aree di lavorazione dovranno essere separate.

- nei giorni dal 4 all'8 novembre sono presenti contemporaneamente nel Salone:
 - la ditta GRUPPOFALLANI (che esegue il montaggio dei setti e binari),
 - la ditta PIEFFE SISTEMI (che esegue l'allestimento degli impianti).

Le ditte dovranno coordinarsi e le aree di lavorazione dovranno essere separate.

- nei giorni dall'11 al 15 novembre sono presenti contemporaneamente nel Salone:
 - la ditta GRUPPOFALLANI (che esegue il montaggio dei setti, binari ed oscuri),
 - la ditta PIEFFE SISTEMI (che esegue l'allestimento degli impianti),
 - la ditta BEDIN IMPIANTI (che posiziona e collega i deumidificatori).

Le ditte dovranno coordinarsi e le aree di lavorazione dovranno essere separate.

- nei giorni dal 18 al 22 novembre sono presenti contemporaneamente nel Salone:
 - la ditta VISUAL (che esegue il montaggio delle bussole),
 - la ditta PIEFFE SISTEMI (che esegue l'allestimento degli impianti),
 - la ditta GAETANO PAOLIN (che esegue la manutenzione e verifica dei deumidificatori e dell'impianto di riscaldamento/condizionamento),
 - la ditta APICE VENEZIA (che inizia la consegna delle Opere).

Le ditte dovranno coordinarsi e le aree di lavorazione dovranno essere separate.

- nei giorni dal 25 al 30 novembre sono presenti contemporaneamente nel Salone:
 - la ditta PIEFFE SISTEMI (che esegue l'allestimento degli impianti e puntamento luci),
 - la ditta APICE VENEZIA (che esegue la consegna e l'appendimento delle Opere).

Le ditte dovranno coordinarsi e le aree di lavorazione dovranno essere separate.

- nei giorni dal 2 al 3 dicembre sono presenti contemporaneamente nel Salone:
 - la ditta PIEFFE SISTEMI (che esegue il collaudo degli impianti e puntamento luci),



- la ditta APICE VENEZIA (che esegue l'appendimento delle Opere),
- la ditta AIR SEA CARGO TRANS (che esegue la consegna ed il posizionamento delle Opere).

Le ditte dovranno coordinarsi e le aree di lavorazione dovranno essere separate.

Nel diagramma di Gantt allegato viene rappresentata graficamente la successione delle attività di montaggio delle strutture provvisorie, degli impianti e delle Opere per la Mostra, utile per verificare la loro pianificazione e per evidenziare e coordinare le attività nel caso di interferenze.

In particolare si dovrà prestare attenzione alle seguenti operazioni e seguire le seguenti misure:

Operazione: ALLESTIMENTO SETTI ESPOSITIVI - BINARI - OSCURI - CHIUSINI

Ditta incaricata: GRUPPO FALLANI

Subappalti: NO

Montaggio: dal 29 ottobre al 16 novembre 2019

Smontaggio: dopo il 14 aprile 2020

Interferenze ambientali: Tutte le operazioni di montaggio dovranno essere eseguite a distanza dalle strutture monumentali. In particolare si deve prestare particolare attenzione nella movimentazione dei materiali e durante i montaggi. I carrelli devono avere ruote antiraccia oppure la superficie di transito deve essere protetta, per evitare di danneggiare le pavimentazioni. Il trasporto al piano dei materiali attraverso lo Scalone o con l'uso dell'ascensore deve essere fatto in orario di chiusura al pubblico. Dovrà essere impedito l'avvicinamento del pubblico alle aree di stoccaggio e lavorazione.

Si segnala la possibile presenza di Visitatori in Basilica.

Interferenze temporali:

- dal 29 al 31 ottobre presenza contemporanea delle ditte: GRUPPO FALLANI (tracciamento ed il montaggio dei setti), PIEFFE SISTEMI (cablaggio pozzetti ed allestimento impianti), BEDIN IMPIANTI (trasporto deumidificatori e scarico nei pozzetti)
- dal 4 all'8 novembre presenza contemporanea delle ditte: GRUPPO FALLANI (montaggio setti e binari), PIEFFE SISTEMI (allestimento degli impianti)
- dall'11 al 15 novembre presenza contemporanea delle ditte: GRUPPO FALLANI (montaggio setti, binari ed oscuri), PIEFFE SISTEMI (allestimento degli impianti), BEDIN IMPIANTI (posizionamento e collegamento deumidificatori).

Prescrizioni di Coordinamento: Le aree di lavoro, di stoccaggio dei materiali ed i percorsi delle ditte devono essere separati.

Misure:

- delimitare le aree di intervento
- l'area di lavoro dovranno essere mantenute in ordine
- impedire l'accesso a persone non addette ai lavori (Visitatori)



Operazione: ALLESTIMENTO BUSSOLE

Ditta incaricata: VISUAL SRL

Subappalti: non segnalati

Montaggio: dal 18 al 20 novembre 2019

Smontaggio: da definire

Interferenze ambientali: Tutte le operazioni di montaggio dovranno essere eseguite a distanza dalle strutture monumentali. In particolare si dovrà prestare particolare attenzione nella movimentazione dei materiali e durante i montaggi. I carrelli devono avere ruote antitraccia oppure la superficie di transito deve essere protetta, per evitare di danneggiare le pavimentazioni. Il trasporto al piano dei materiali attraverso lo Scalone o con l'uso dell'ascensore deve essere fatto in orario di chiusura al pubblico. Dovrà essere impedito l'avvicinamento del pubblico alle aree di stoccaggio e lavorazione.

Si segnala la possibile presenza di Visitatori in Basilica.

Interferenze temporali:

- dal 18 al 21 novembre presenza contemporanea delle ditte: VISUAL (montaggio delle bussole), PIEFFE SISTEMI (allestimento impianti), GAETANO PAOLIN (manutenzione/verifica deumidificatori e impianto di riscaldamento/condizionamento).

Prescrizioni di Coordinamento: Le aree di lavoro, di stoccaggio dei materiali ed i percorsi delle ditte devono essere separati.

Misura:

- delimitare le aree di intervento
- l'area di lavoro dovranno essere mantenute in ordine
- impedire l'accesso a persone non addette ai lavori (Visitatori)

Operazione: MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO E DEUMIDIFICATORI

Ditta incaricata: GAETANO PAOLIN

Subappalti: non segnalati

Montaggio: dal 18 al 21 novembre 2019

Smontaggio: non necessario

Interferenze ambientali: Tutte le operazioni di montaggio dovranno essere eseguite a distanza dalle strutture monumentali. In particolare si dovrà prestare particolare attenzione nella movimentazione dei materiali e durante i montaggi. I carrelli devono avere ruote antitraccia oppure la superficie di transito deve essere protetta, per evitare di danneggiare le pavimentazioni. Il trasporto al piano dei materiali attraverso lo Scalone o con l'uso dell'ascensore deve essere fatto in orario di chiusura al pubblico. Dovrà essere impedito l'avvicinamento del pubblico alle aree di stoccaggio e lavorazione.

Si segnala la possibile presenza di Visitatori in Basilica.

Interferenze temporali:

- dal 18 al 21 novembre presenza contemporanea delle ditte: GAETANO PAOLIN (manutenzione/verifica deumidificatori e impianto di riscaldamento/condizionamento), VISUAL (montaggio delle bussole), PIEFFE SISTEMI (allestimento impianti).



Prescrizioni di Coordinamento: La aree di lavoro, di stoccaggio dei materiali ed i percorsi delle ditte devono essere separati.

Misure:

- delimitare le aree di intervento
- l'aree di lavoro dovranno essere mantenute in ordine
- impedire l'accesso a persone non addette ai lavori (Visitatori)

Operazione: ALLESTIMENTO IMPIANTI LUCI, ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA

Ditta incaricata: PIEFFE SISTEMI

Subappalti: SI

Montaggio: dal 29 ottobre al 3 dicembre

Smontaggio: dopo il 14 aprile 2020

Interferenze ambientali: Tutte le operazioni di montaggio dovranno essere eseguite a distanza dalle strutture monumentali. In particolare si dovrà prestare particolare attenzione nella movimentazione dei materiali e durante i montaggi. I carrelli devono avere ruote antitraccia oppure la superficie di transito deve essere protetta, per evitare di danneggiare le pavimentazioni. Il trasporto al piano dei materiali attraverso lo Scalone o con l'uso dell'ascensore deve essere fatto in orario di chiusura al pubblico. Dovrà essere impedito l'avvicinamento del pubblico alle aree di stoccaggio e lavorazione.

Si segnala la possibile presenza di Visitatori in Basilica.

Interferenze temporali:

- dal 29 al 31 ottobre presenza contemporanea delle ditte: PIEFFE SISTEMI (cablaggio nei pozzetti ed allestimento impianti), GRUPPOFALLANI (tracciamento e montaggio dei setti), BEDIN IMPIANTI (trasporto deumidificatori e scarico pozzetti).
- dal 4 all'8 novembre presenza contemporanea delle ditte: PIEFFE SISTEMI (allestimento impianti), GRUPPOFALLANI (montaggio setti e binari)
- dall'11 al 15 novembre presenza contemporanea delle ditte: PIEFFE SISTEMI (allestimento impianti), GRUPPOFALLANI (montaggio setti, binari ed oscuri), BEDIN IMPIANTI (posizionamento e collegamento deumidificatori).
- dal 18 al 22 novembre presenza contemporanea delle ditte: PIEFFE SISTEMI (allestimento impianti), VISUAL (montaggio bussole), GAETANO PAOLIN (manutenzione e verifica deumidificatori e impianto riscaldamento/condizionamento), APICE VENEZIA (consegna Opere)
- dal 25 al 30 novembre presenza contemporanea delle ditte: PIEFFE SISTEMI (allestimento impianti e puntamento luci), APICE VENEZIA (consegna e appendimento Opere)
- dal 2 al 3 dicembre presenza contemporanea delle ditte: PIEFFE SISTEMI (collaudo impianti e puntamento luci), APICE VENEZIA (appendimento Opere), AIR SEA CARGO TRANS (consegna e posizionamento Opere).

Prescrizioni di Coordinamento: La aree di lavoro, di stoccaggio dei materiali ed i percorsi delle ditte devono essere separati.

Misure:

- delimitare le aree di intervento
- l'aree di lavoro dovranno essere mantenute in ordine
- impedire l'accesso a persone non addette ai lavori (Visitatori)



Operazione: SCARICHI CONDENSA PER DEUMIDIFICATORI

Ditta incaricata: BEDIN IMPIANTI

Subappalti: non segnalati

Montaggio: dal 29 ottobre al 15 novembre

Smontaggio: dopo il 14 aprile 2020

Interferenze ambientali: Tutte le operazioni di montaggio dovranno essere eseguite a distanza dalle strutture monumentali. In particolare si dovrà prestare particolare attenzione nella movimentazione dei materiali e durante i montaggi. I carrelli devono avere ruote antitraccia oppure la superficie di transito deve essere protetta, per evitare di danneggiare le pavimentazioni. Il trasporto al piano dei materiali attraverso lo Scalone o con l'uso dell'ascensore deve essere fatto in orario di chiusura al pubblico. Dovrà essere impedito l'avvicinamento del pubblico alle aree di stoccaggio e lavorazione.

Si segnala la possibile presenza di Visitatori in Basilica.

Interferenze temporali: Sì

- dal 29 al 31 ottobre presenza contemporanea delle ditte: BEDIN IMPIANTI (trasporto deumidificatori e scarico pozzetti), PIEFFE SISTEMI (cablaggio nei pozzetti ed allestimento impianti), GRUPPOFALLANI (tracciamento e montaggio dei setti).
- dall'11 al 15 novembre presenza contemporanea delle ditte: BEDIN IMPIANTI (posizionamento e collegamento deumidificatori), PIEFFE SISTEMI (allestimento impianti), GRUPPOFALLANI (montaggio setti, binari ed oscuri).

Prescrizioni di Coordinamento: Le aree di lavoro, di stoccaggio dei materiali ed i percorsi delle ditte devono essere separati.

Misure:

- delimitare le aree di intervento
- le aree di lavoro dovranno essere mantenute in ordine
- impedire l'accesso a persone non addette ai lavori (Visitatori)

Operazione: CONSEGNA ED APPENDIMENTO OPERE

Ditta incaricata: APICE VENEZIA

Subappalti: non segnalati

Montaggio: dal 22 novembre al 3 dicembre

Smontaggio: dopo il 14 aprile 2020

Interferenze ambientali: Tutte le operazioni di montaggio dovranno essere eseguite a distanza dalle strutture monumentali. In particolare si dovrà prestare particolare attenzione nella movimentazione dei materiali e durante i montaggi. I carrelli devono avere ruote antitraccia oppure la superficie di transito deve essere protetta, per evitare di danneggiare le pavimentazioni. Il trasporto al piano dei materiali attraverso lo Scalone o con l'uso dell'ascensore deve essere fatto in orario di chiusura al pubblico. Dovrà essere impedito l'avvicinamento del pubblico alle aree di stoccaggio e lavorazione.

Si segnala la possibile presenza di Visitatori in Basilica.



Interferenze temporali: Si

- il 22 novembre presenza contemporanea delle ditte: APICE VENEZIA (consegna Opere), PIEFFE SISTEMI (allestimento impianti).
- dal 25 al 30 novembre presenza contemporanea delle ditte: APICE VENEZIA (consegna e appendimento Opere), PIEFFE SISTEMI (allestimento impianti e puntamento luci).
- dal 2 al 3 dicembre presenza contemporanea delle ditte: APICE VENEZIA (appendimento Opere), PIEFFE SISTEMI (collaudo impianti e puntamento luci), AIR SEA CARGO TRANS (consegna e posizionamento Opere).

Prescrizioni di Coordinamento: Le aree di lavoro, di stoccaggio dei materiali ed i percorsi delle ditte devono essere separati.

Misure:

- delimitare le aree di intervento
- l'area di lavoro dovranno essere mantenute in ordine
- impedire l'accesso a persone non addette ai lavori (Visitatori)

Operazione: CONSEGNA E POSIZIONAMENTO OPERE

Ditta incaricata: AIR SEA CARGO TRANS

Subappalti: non segnalati

Montaggio: 3 dicembre

Smontaggio: dopo il 14 aprile 2020

Interferenze ambientali: Tutte le operazioni di montaggio dovranno essere eseguite a distanza dalle strutture monumentali. In particolare si dovrà prestare particolare attenzione nella movimentazione dei materiali e durante i montaggi. I carrelli devono avere ruote antitraccia oppure la superficie di transito deve essere protetta, per evitare di danneggiare le pavimentazioni. Il trasporto al piano dei materiali attraverso lo Scalone o con l'uso dell'ascensore deve essere fatto in orario di chiusura al pubblico. Dovrà essere impedito l'avvicinamento del pubblico alle aree di stoccaggio e lavorazione.

Si segnala la possibile presenza di Visitatori in Basilica.

Interferenze temporali: Si

- il 3 dicembre presenza contemporanea delle ditte: AIR SEA CARGO TRANS (consegna e posizionamento Opere), APICE VENEZIA (appendimento Opere), PIEFFE SISTEMI (collaudo impianti e puntamento luci).

Prescrizioni di Coordinamento: Le aree di lavoro, di stoccaggio dei materiali ed i percorsi delle ditte devono essere separati.

Misure:

- delimitare le aree di intervento
- l'area di lavoro dovranno essere mantenute in ordine
- impedire l'accesso a persone non addette ai lavori (Visitatori)

5. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER INTERFERENZE (art 26 - comma 5)

Il presente documento, considerata la successione delle operazioni di cui sopra, prevede che i rischi da interferenze si possano ridurre fino ad annullarsi con le misure sopraindicate, che non comportano costi per la sicurezza.



Utilizzando la dovuta cautela e prevedendo modalità di consegna appropriate in accordo con i responsabili autorizzati dell'organizzazione, si può considerare che nel presente contratto il costo per i rischi da interferenza è pressoché nullo.

6. DICHIARAZIONI

Le imprese appaltatrici ed i prestatori d'opera sono chiamati ad esaminare il DUVRI con la massima cura ed attenzione e a far pervenire all'Ente committente le relative eventuali considerazioni, integrazioni e/o commenti. Dichiaro inoltre:

- di aver preso visione della valutazione dei rischi da interferenze e delle misure di prevenzione e protezione.
- di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro.
- che gli eventuali rischi interferenziali individuati saranno messi a conoscenza dei propri lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modifiche.
- di eseguire i lavori di carico/scarico, montaggio/smontaggio in costante e totale osservanza delle norme di legge per la prevenzione infortuni e per l'igiene del lavoro.
- di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Il Committente


La Ditta appaltatrice


GRUPPO FALLANI S.R.L.
LEGALE RAPPRESENTANTE
FALLANI MASSIMO

MOSTRA "RITRATTO DI DONNA" - BASILICA PALLADIANA - VICENZA - dal 6 dicembre 2019 al 13 aprile 2020

ALLESTIMENTO E LAVORI

DITTA	28-ott	29-ott	30-ott	31-ott	01-nov	02-nov	03-nov
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
ACCESSO PIAZZA SIGNORI		Mercoledì 7:00/14:30		Mercoledì 7:00/14:00	Manifest. 7:00/14:00	Manifest. 7:00/14:00	Manifest. 7:00/14:00
ACCESSO AL PUBBLICO	Chiesa al pubblico	Chiusura parz. Salone	Chius. parz. Salone/Logg	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone
GRUPPOFALLANI		Traccionamento	Montaggio setti	Montaggio setti			
VISUAL			Scarico con gru				
GAETANO PAOLIN							
PIEFTE SISTEMI							
BEDINI IMPIANTI							
APICE VENEZIA							
AIR SEA CARGO TRAMS							
SECURITY RANGERS							
TCVI							

DITTA	04-nov	05-nov	06-nov	07-nov	08-nov	09-nov	10-nov
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
ACCESSO PIAZZA SIGNORI	Manifest. 7:00/15:00	Mercoledì 7:00/14:30		Mercoledì 7:00/14:30			
ACCESSO AL PUBBLICO	Chiesa al pubblico	Chius. parz. Salone/Logg	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone
GRUPPOFALLANI	Montaggio setti	Montaggio setti	Montaggio setti	Montaggio setti	Montaggio setti		
VISUAL		Scarico con gru					
GAETANO PAOLIN							
PIEFTE SISTEMI							
BEDINI IMPIANTI							
APICE VENEZIA							
AIR SEA CARGO TRAMS							
SECURITY RANGERS							
TCVI							

Sala Zuccheri - Organizzazione guardaroba

MOSTRA "RITRATTO DI DONNA" - BASILICA PALLADIANA - VICENZA - dal 6 dicembre 2019 al 13 aprile 2020

ALLESTIMENTO E LAVORI

DITTA	11-nov	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	16-nov	17-nov
ACCESSO PIAZZA SIGNORI	lunedì	martedì Mercato 7:00/14:30	mercoledì	giovedì Mercato 7:00/14:30	venerdì	sabato	domenica
ACCESSO AL PUBBLICO	Chiusa al pubblico	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone
GRUPPOFALLANI	Montaggio setti	Montaggio setti	Montaggio setti	Montaggio setti	Montaggio setti	Verifiche e collaudi	
VISUAL							
GAETANO PADLIN							
PIEFEE SISTEMI	Impianti sicurezza						
BEDINI IMPIANTI							
APICE VENEZIA			Posizionamento condizionatori e nuove canalizzazioni				
AIR SEA CARGO TRAMS							
SECURITY RANGERS							
TCVI							

DITTA	18-nov	19-nov	20-nov	21-nov	22-nov	23-nov	24-nov
ACCESSO PIAZZA SIGNORI	lunedì	martedì Mercato 7:00/14:30	mercoledì	giovedì Mercato 7:00/14:30	venerdì	sabato	domenica
ACCESSO AL PUBBLICO	Chiusa al pubblico	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone	Chiusura parz. Salone	Chiusa al pubblico	Chiusa al pubblico	Chiusa al pubblico
GRUPPOFALLANI							
VISUAL	Fornitura e posa in opera bussole						
GAETANO PADLIN	Accensione e verifica impianti riscaldamento/condizionamento						
PIEFEE SISTEMI	Impianti sicurezza						
BEDINI IMPIANTI					Consegna opere		
APICE VENEZIA							
AIR SEA CARGO TRAMS							
SECURITY RANGERS					Sorveglianza opere	Sorveglianza opere	Sorveglianza opere
TCVI				Sigilatura d'ine opere	Sigilatura d'ine opere		

MOSTRA "RITRATTO DI DONNA" - BASILICA PALLADIANA - VICENZA - dal 6 dicembre 2019 al 13 aprile 2020

ALLESTIMENTO E LAVORI

DITTA	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov	30-nov	01-dic
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
ACCESSO PIAZZA SIGNORE		Mercato 7:00/14:30		Mercato 7:00/14:30			
ACCESSO AL PUBBLICO	Chiusa al pubblico	Chiusa al pubblico	Chiusa al pubblico	Chiusa al pubblico	Chiusa al pubblico	Chiusa al pubblico	Chiusa al pubblico
GRUPPOFALIANI							
VISUAL							
GAETANO PAOLIN			Puntamento luci				
PIEFTE SISTEMI	Impianti sicurezza						
BEDINI IMPIANTI				Appendimento opere	Appendimento opere		
APICE VENEZIA	Cons/APP opere	Cons/APP opere	Cons/APP opere				
AIR SEA CARGO TRANS							
SECURITY RANGERS	Sorveglianza opere	Sorveglianza opere	Sorveglianza opere	Sorveglianza opere	Sorveglianza opere	Sorveglianza opere	Sorveglianza opere
TCVI							

DITTA	02-dic	03-dic	04-dic	05-dic	06-dic	07-dic	08-dic
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
ACCESSO PIAZZA SIGNORE		Mercato 7:00/14:30		Mercato 7:00/14:30			
ACCESSO AL PUBBLICO	Chiusa al pubblico	Chiusa al pubblico	Chiusa al pubblico	Chiusa al pubblico			
GRUPPOFALIANI							
VISUAL			Pulizie ore 14:00	Pulizie ore 8:00 e 14:00	APERTURA MOSTRA		
GAETANO PAOLIN	Puntamento luci						
PIEFTE SISTEMI			APERTURA ESCLUSIVA MOSTRA ALLE ORE 18:00	PRESENTAZIONE MOSTRA ALLA MOSTRA ALLA STAMPA ORE 10:00			
BEDINI IMPIANTI							
APICE VENEZIA	Appendimento opere	Appendimento opere					
AIR SEA CARGO TRANS		Cons/Posiz. opere					
SECURITY RANGERS	Sorveglianza opere	Sorveglianza opere					
TCVI							



